




CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



PROPOSTA DE PREÇOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
REF: TOMADA DE PREÇO Nº 0806.01/2015-TP
ABERTURA 25/06/2015.

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V. SAS., NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO ACIMA CITADA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUTAR A **PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA SANTA LÚCIA NO BAIRRO BARROÇÃO** NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA, PELO **PREÇO GLOBAL DE R\$ 158.012,76 (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL, DOZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)** COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. **FRANCISCO WILTON UCHÔA NOGUEIRA, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº. 3084799-96 E CPF Nº 839.946.293-49**, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTE EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

DADOS DO PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP

ENDEREÇO: RUA DAVID VIEIRA DA SILVA, 310, ANDAR 1, APT. 103, BAIRRO TIBIQUARI, BOA VIAGEM – CEARÁ

CIDADE: BOA VIAGEMUF: CEARÁ

CNPJ: 10.932.123/0001-14

BOA VIAGEM, 25 DE JUNHO DE 2015.

WU CONSTR. E SERVIÇOS LTDA-EPP

Francisco Wilton Uchôa Nogueira
CPF: 839.946.293-49
Assinatura do Representante Legal

Rua David Vieira da Silva, 310, Andar 1, Apto. 103, Bairro Tibiquari, Boa Viagem – Ceará
CNPJ: 10.932.123/0001-14 - Telefone (88) 9701.0708- E-mail: wuconstrucoes@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Fhs. 442

LICITAÇÃO


OBRAS:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA									
ENDEREÇO:	RUA SANTA LÚCIA NO BAIRRO DO BARRACÃO - ITAITINGA CE									
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA									
DATA:	25/06/2015				FONTE	VERSÃO		HORA	MES	DATA REF.
BDI:	24,23%				SEINFRA	023.1 COM DESONERAÇÃO		88,81	-	09/2014
						COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									1.140,13
1.1	PLACAS DA OBRA									248,88
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA			SEINFRA	M2	2,00	124,44	248,88	
1.2	PREPARAÇÃO DA VIA									891,25
1.2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)			SEINFRA	M2	3.565,00	0,25	891,25	
2	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA									178,26
2.1	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO									178,26
2.1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA			SEINFRA	M2	3.565,20	0,05	178,26	
3	PAVIMENTAÇÃO									86.277,84
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA									86.277,84
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)			SEINFRA	M2	3.565,20	24,20	86.277,84	
4	DRENAGEM									37.351,41
4.1	DRENAGEM SUPERFICIAL									37.351,41
4.1.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)			SEINFRA	M	1.188,40	31,43	37.351,41	
5	LIMPEZA FINAL									2.246,08
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA			SEINFRA	M2	3.565,20	0,63	2.246,08	
							Valor Orçamento (A):		127.193,72	
							Valor BDI 24,23%		30.819,04	
							Valor Total (A + C + D):		158.012,76	
Cento e Cinquenta e Oito Mil Doze Reais e Setenta e Seis Centavos										

WU COPY. 1. SEP 1954
fine
 FRANKLIN D. ROOSEVELT
 1898-1963
 100-100000-100000
 100-100000-100000

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Carlos Augusto Moraes R. Gomes
CREA : 3242-D / RNP 9607536536
Eng. Civil

Rua David Vieira da Silva, 310, Andar 1, Apto. 103, BairroTibiquari, Boa Viagem – Ceará
CNPJ: 10.932.123/0001-14 - Telefone (88) 9701.0708- E-mail:

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTD



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 ENDEREÇO: RUA SANTA LÚCIA -NO BAIRRO DO BARRACÃO - ITAITINGA CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
 DATA: 25/06/2015
 BDI: 24,23%

PONTE VERSÃO HORA MES
 SEINFRA 023.1 COM DESONERAÇÃO 88,81 -
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.140,13	100% 1.140,13		100,00 % 1.140,13
2	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA	178,26	30% 53,478	70% 124,78	100,00 % 178,26
3	PAVIMENTAÇÃO	86.277,84	50% 43.138,92	50% 43.138,92	100,00 % 86.277,84
4	DRENAGEM	37.351,41	50,00% 18.675,71	50,00% 18.675,71	100,00 % 37.351,41
5	LIMPEZA FINAL	2.246,08		100% 2.246,08	100,00 % 2.246,08
TOTAL PARCIAL		127.193,72	45,56% 63.008,23	54,44% 64.185,49	127.193,72
BDI 24,23%		30.819,04	14.041,15	16.777,88	30.819,04
TOTAL GERAL		158.012,76	45,56% 77.049,39	100,00% 158.012,76	158.012,76


Cento e Cinquenta e Oito Mil Doze Reais e Sessenta e Seis centavos

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTD
 Rua David Vieira da Silva, 310, Andar 1, Apto. 103, Bairro Tibiquari, Boa Viagem - Ceará
 CNPJ: 10.932.123/0001-14 - Telefone (88) 9701.0708 - E-mail:

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTD
 Carlos Augusto Gomes D. Gomes
 CREA: 8242-B - 0807638828
 Eng. Civil

Handwritten signatures and initials.

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA		
ENDEREÇO:	RUA SANTA LÚCIA NO BAIRRO DO BARRAÇÃO - ITAITINGA CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA		
DATA:	25/06/2015	FONTE	VERBAO
BDI:	24,23%	SEINFRA	ORÇ SEM DESONERACAO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA				
ITEM		CÓDIGO	PERCENTAGEM %	
			HORISTA	MENSALISTA
GRUPO A				
A1	INSS	-	-	
A2	SESI	1,50	1,50	
A3	SENAI	1,00	1,00	
A4	INCRA	0,20	0,20	
A5	SEBRAE	0,60	0,60	
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50	
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00	
A8	FGTS	8,00	8,00	
A9	SECONCI	-	-	
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	
GRUPO B				
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88	-	
B2	FERIADOS	3,72	-	
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,92	0,69	
B4	13º SALÁRIO	11,01	8,33	
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06	
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	
B7	DIAS DE CHUVAS	1,67	-	
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09	
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,80	8,93	
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	47,96	18,68	
GRUPO C				
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	7,12	5,39	
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,40	0,30	
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	2,40	1,82	
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,83	3,66	
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,60	0,45	
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,35	11,62	
GRUPO D				
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,06	3,14	
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,64	0,48	
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,70	3,62	
GRUPO E				
E1				
E	TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES	-	-	
TOTAL (A+B+C+D+E)		88,81	50,72	

BOA VIAGEM, 25 DE JUNHO DE 2015

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Rua Santa Lúcia, 144
 Bairro do Barracão - Itaitinga - CE
 CEP: 61.100-000
 Fone: (85) 3344-1444

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Carlos Augusto Moreira F. Gomes
 CREA: 3242-D / RNP: 960750039
 Eng. Civil

Handwritten signatures and initials.

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA		
ENDEREÇO:	RUA SANTA LÚCIA NO BAIRRO DO BARRAÇÃO - ITAITINGA CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA		
DATA:	22/06/2015	FONTE	VERSÃO
BDI:	24,23%	SEINFRA	023.1 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	6,04
AC	Administração central	4,22
DF	Despesas financeiras	1,10
R	Riscos	0,72

	Benefício	8,12
S + G	Garantia/seguros	0,52
L	Lucro	7,60

I	Impostos	7,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	2,00

BDI =	24,23%
-------	---------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

BOA VIAGEM, 25 DE JUNHO DE 2015

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Eng. Civil
 Carlos Augusto Moreira P. Gomes

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Carlos Augusto Moreira P. Gomes
 CREA: 9242-D / RNP 0607538988
 Eng. Civil

Handwritten signature and initials.

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS									
OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA SANTA LÚCIA NO BAIRRO DO BARRACÃO - MUNICÍPIO DE ITAITINGA								
ENDEREÇO:	RUA SANTA LÚCIA - ITAITINGA CE								
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA								
DATA:	25/06/2015				FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
BDI:	24,23%				SEINFRA	023.1 COM DESONERAÇÃO	88,81	-	09/2014
						COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	
1.1.1.	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA(M2)							
Código	MAO DE OBRA			Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total	
I2543	SERVENTE			SEINFRA	H	2,000000	4,42	8,84	
							Total:	8,84	
Código	MATERIAIS			Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total	
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM			SEINFRA	M2	1,020000	27,50	28,05	
I1100	ESMALTE SINTETICO			SEINFRA	L	1,000000	11,00	11,00	
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"			SEINFRA	M	4,500000	15,00	67,50	
I1725	PREGO 15X15			SEINFRA	KG	0,150000	8,00	1,20	
							Total:	107,75	
							Valor Simples:	116,59	
							Valor Encargos (88.81%):	7,85	
							Valor BDI (24.23%):	0,00	
							Total Geral:	124,44	
1.2.1.	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)(M2)							
Código	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)			Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total	
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)			SEINFRA	H	0,001000	42,74	0,04	
I0758	NÍVEL (CHP)			SEINFRA	H	0,002000	10,06	0,02	
I0775	TEODOLITO (CHP)			SEINFRA	H	0,002000	13,09	0,03	
							Total:	0,09	
Código	MAO DE OBRA			Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total	
I0037	AJUDANTE			SEINFRA	H	0,004000	4,77	0,02	
I2382	NIVELADOR			SEINFRA	H	0,002000	9,55	0,02	
I2445	TOPOGRAFO			SEINFRA	H	0,002000	11,80	0,02	
							Total:	0,06	
							Valor Simples:	0,15	
							Valor Encargos (88.81%):	0,10	
							Valor BDI (24.23%):	0,00	
							Total Geral:	0,25	
2.1.1.	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA(M2)							
Código	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)			Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total	
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)			SEINFRA	H	0,000000	34,40	0,00	
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)			SEINFRA	H	0,000278	155,69	0,04	
							Total:	0,04	
Código	MAO DE OBRA			Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total	
I2543	SERVENTE			SEINFRA	H	0,000556	4,42	0,00	
							Total:	0,00	
							Valor Simples:	0,05	
							Valor Encargos (88.81%):	0,00	
							Valor BDI (24.23%):	0,00	
							Total Geral:	0,05	

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA SANTA LÚCIA NO BAIRRO DO BARRAÇÃO - MUNICÍPIO DE ITAITINGA							
ENDEREÇO:	RUA SANTA LÚCIA - ITAITINGA CE							
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA							
DATA:	25/06/2015			FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
BDI:	24,23%			SEINFRA	023.1 COM DESONERAÇÃO	88,81	-	09/2014
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-
3.1.1.	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)(M2)						
Código	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)			Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)			SEINFRA	H	0,050000	19	0,95
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)			SEINFRA	H	0,010000	60,84	0,61
							Total:	1,56
Código	MAO DE OBRA			Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
I0445	CALCETEIRO			SEINFRA	H	0,35	6,49	2,2715
I2543	SERVENTE			SEINFRA	H	0,65	4,42	2,873
							Total:	5,1445
Código	MATERIAIS			Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
I0111	AREIA VERMELHA			SEINFRA	M3	0,150000	44,00	6,60
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)			SEINFRA	M3	0,150000	43,00	6,45
							Total:	13,05
							Valor Simples:	19,7545
							Valor Encargos (88.81%):	4,45
							Valor BDI (24.23%):	0,00
							Total Geral:	24,20
4.1.1.	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)(M)						
Código	MAO DE OBRA			Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
I2391	PEDREIRO			SEINFRA	H	0,300000	6,49	1,95
I2543	SERVENTE			SEINFRA	H	0,400000	4,42	1,77
							Total:	3,72
Código	SERVIÇOS			Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL			SEINFRA	M2	0,250000	1,57	0,39
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m			SEINFRA	M3	0,020000	11,72	0,23
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)			SEINFRA	M3	0,003000	44,30	0,13
C3251	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)			SEINFRA	M	1,000000	16,40	16,40
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA			SEINFRA	M3	0,000700	215,14	0,15
							Total:	17,31
							Valor Simples:	21,02
							Valor Encargos (88.81%):	10,41
							Valor BDI (24.23%):	0,00
							Total Geral:	31,43
5.1.	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA(M2)						
Código	MAO DE OBRA			Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE			SEINFRA	H	0,075000	4,42	0,33
							Total:	0,33
							Valor Simples:	0,33
							Valor Encargos (88.81%):	0,30
							Valor BDI (24.23%):	0,00
							Total Geral:	0,63

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Rua David Vieira da Silva, 310, Andar 1, Apto. 103, Bairro Tibiquari, Boa Viagem - Ceará
 CNPJ: 10.932.123/0001-14 - Telefone (88) 9701.0708 - E-mail:

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Carlos Augusto Morais F. Gomes
 CREA: 9242-D / RNP 0607530328
 Eng. Civil

Handwritten signature and initials.

PROPOSTA DE PREÇOS

A.

Prefeitura Municipal de Itaitinga/ CE

At./ da Comissão Permanente de Licitação.

REF: Tomada de Preços nº 0806.01/2015 – TP

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas na TP acima em referência.

Declaramos também para fins do disposto no Art. 27, inciso V da Lei nº 8.666/93 e Art. 7 inciso XXXIII, de 21 de junho de 1993, acrescida pela Lei nº 9.854, de 27 de Outubro de 1999 tudo da Constituição Federal, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesesseis) anos salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Declaramos ainda que inexistente **FATO IMPEDITIVO** que nos impeça de participar da presente Licitação.

Que nos valores apresentados abaixo, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, frete, seguros deslocamento de pessoal, custos e demais despesa que possam incidir sobre a execução do objeto contratual. Inclusive margem de lucro.

Desta maneira assume o compromisso de bem e fielmente atender as exigências da execução dos serviços descritos no Edital em referência e estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no mesmo Edital da licitação e seus anexos. Caso sejamos proclamada vencedora, e ainda de acordo com as exigências editalícias e contratuais e que serão iniciadas dentro do prazo de 10 dias consecutivos contratados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

Objeto: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA SANTA LÚCIA NO BAIRRO BARROÇÃO
MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

ITEM	VALOR GLOBAL
------	--------------

Todos os constantes no objeto acima.	R\$ 157.540,91
--------------------------------------	----------------

Valor total do presente orçamento: (CENTO E CINQUENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)

Proponente: **CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA – EPP**

Endereço: **RUA AMAZONAS Nº 742 – BAIRRO BELA VISTA**

CEP: Nº: **60.441-685**

Cidade: **FORTALEZA/CE**

CNPJ (M.F): **14.099.430/0001-17**

Telefone Fixo: **(85) 3021-1841**

Telefone do Representante: **(85) 9659-5962 (TIM)**

E-mail: **construtoramontecarmelo@hotmail.com**

Validade da Proposta: **60 (sessenta) dias.**

Prazo de Execução, **conforme o edital**

Fortaleza/ CE, 17 de Julho de 2015.

CARLOS AUCUSTO OLIVEIRA MELO

Carlos Augusto Oliveira Melo
Engº Civil CREA Nº CE 12974-D

CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA – EPP

ENCISCA LUCIANA DA PAIXÃO RODRIGUES

SÓCIA – ADMINISTRADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

OBRA: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA SANTA LUCIA NO BAIRRO DO BARROCAO
LOCAL: ITAITINGA - CE
DATA: 25/06/2015.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.138,46
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	2,00	128,04	256,07
	PREPARAÇÃO DA VIA				882,39
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	3.565,20	0,25	882,39
2	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA				176,48
	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO				
C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	3.565,20	0,05	176,48
3	PAVIMENTAÇÃO				85.450,36
	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA				
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO	M2	3.565,20	23,97	85.450,36
4	DRENAGEM				37.824,99
	DRENAGEM SUPERFICIAL				
C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS	M	1.188,40	31,83	37.824,99
5	LIMPEZA FINAL				2.223,62
	DRENAGEM SUPERFICIAL				
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3.565,20	0,62	2.223,62
TOTAL SIMPLES					126.813,90
BDI 24,23%					30.727,01
TOTAL GERAL					157.540,91

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 146.401,65 (CIENTO E CINQUENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)

Fortaleza/CE em, 25 de junho de 2015

CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA MELO
Carlos Augusto Oliveira Melo
 Engº Civil CREA Nº CE 12974-D

CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA - EPP - RUA AMAZONAS Nº 742 - BAIRRO BELA VISTA - CEP Nº 60.441-685 - FORTALEZA/CE
 FONE: (85) 3021-1841 / CEL: (85) 9659-5962 - CNPJ Nº 14.099.430/0001-17 - E-mail: construtoramontecarmelo@hotmail.com

"Só o Senhor é Deus; só o Senhor é Deus!"



OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA SANTA LUCIA NO BAIRRO DO BARROÇÃO
LOCAL:	ITAITINGA - CE
DATA:	25/06/2015

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU					
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES					
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	1,00	128,04	128,04
				TOTAL	128,04
PREPARAÇÃO DA VIA					
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1,00	0,25	0,25
				TOTAL	0,25
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO					
C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1,00	0,05	0,05
				TOTAL	0,05
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA					
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1,00	23,97	23,97
				TOTAL	23,97
DRENAGEM SUPERFICIAL					
C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	1,00	31,83	31,83
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1,00	0,62	0,62
				TOTAL	32,45
Total Simples					184,75
Encargos					0
BDI					0
TOTAL GERAL					184,75

CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA MELO

Carlos Augusto Oliveira Melo

Engº Civil CREA Nº CE 12974-D

AL



CONSTRUTORA MONTE CARMELO
CONSTRUINDO PARA O FUTURO

Handwritten signatures and initials.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

OBRA: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA SANTA LUCIA NO BAIRRO DO BARROÇÃO

LOCAL: ITAITINGA - CE

DATA: 25/06/2015.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PRAZO DE EXECUÇÃO EM DIAS				TOTAL C/ BDI
		30 DIAS		60 DIAS		
		%	valor R\$	%	valor R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	1.414,31			1.414,31
2	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA	30%	65,77	70%	153,47	219,24
3	PAVIMENTAÇÃO	50%	53.077,49	50%	53.077,49	106.154,98
4	DRENAGEM	40%	18.795,99	30%	14.097,00	46.989,98
5	LIMPEZA FINAL			100%	2.762,40	2.762,40
TOTAL PARCIAL		45,56%	73.353,56	44,59%	70.090,35	
TOTAL GERAL		45,56%	73.353,56	91,05%	143.443,91	157.540,91

CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA MELO
Carlos Augusto Oliveira Melo
Engº CIVIL CREA Nº CE 12974-D



OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA SANTA LUCIA NO BAIRRO DO BARROÇÃO
LOCAL:	ITAITINGA - CE
DATA:	25/06/2015

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	6,04
AC	Administração central	4,22
DF	Despesas financeiras	1,10
R	Riscos	0,72

	Benefício	8,12
S + G	Garantia/seguros	0,52
L	Lucro	7,60

I	Impostos	7,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desone	2,00

	BDI =	24,23%
--	--------------	---------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

CARLOS AUCUSTO OLIVEIRA MELO
Carlos Augusto Oliveira Melo
 Engº Civil CREA Nº CE 12974-D

[Handwritten signature]

PROPOSTA DE PREÇOS

A

Prefeitura Municipal de Itaitinga/ CE

At/ da Comissão Permanente de Licitação.

REF: Tomada de Preços nº 0806.01/2015 – TP

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas na TP acima em referência.

Declaramos também para fins do disposto no Art. 27, inciso V da Lei nº 8.666/93 e Art. 7 inciso XXXIII, de 21 de junho de 1993, acrescida pela Lei nº 9.854, de 27 de Outubro de 1999 tudo da Constituição Federal, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesesseis) anos salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Declaramos ainda que inexistente **FATO IMPEDITIVO** que nos impeça de participar da presente Licitação.

Que nos valores apresentados abaixo, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, frete, seguros deslocamento de pessoal, custos e demais despesa que possam incidir sobre a execução do objeto contratual. Inclusive margem de lucro.

Desta maneira assume o compromisso de bem e fielmente atender as exigências da execução dos serviços descritos no Edital em referência e estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no mesmo Edital da licitação e seus anexos. Caso sejamos proclamada vencedora, e ainda de acordo com as exigências editalícias e contratuais e que serão iniciadas dentro do prazo de 10 dias consecutivos contratados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

Objeto: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA SANTA LÚCIA NO BAIRRO BARROÇÃO
MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

ITEM	VALOR GLOBAL
------	--------------

Todos os constantes no objeto acima.	R\$ 157.540,91
--------------------------------------	----------------

Valor total do presente orçamento: (CENTO E CINQUENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)

Proponente: **CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA - EPP**

Endereço: **RUA AMAZONAS Nº 742 – BAIRRO BELA VISTA**

CEP: Nº. **60.441-685**

Cidade: **FORTALEZA/CE**

CNPJ (M.F): **14.099.430/0001-17**

Telefone Fixo: **(85) 3021-1841**

Telefone do Representante: **(85) 9659-5962 (TIM)**

E-mail: **construtoramontecarmelo@hotmail.com**


Validade da Proposta: **60 (sessenta) dias.**

Prazo de Execução: **conforme o edital**

Fortaleza/ CE, 17 de Julho de 2015.

CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA-EPP

CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA MELO
RANCISCA LUCIANA DA SILVA RODRIGUES

CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA MELO

Engº Civil CREA Nº CE 12974-D

CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA – EPP – RUA AMAZONAS Nº 742 – BAIRRO BELA VISTA – CEP Nº 60.441-685 – FORTALEZA/CE
FONE: (85) 3021-1841 / CEL: (85) 9659-5962 – CNPJ Nº 14.099.430/0001-17 – E-mail: **construtoramontecarmelo@hotmail.com**

“Só o Senhor é Deus; só o Senhor é Deus!”.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

OBRA: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA SANTA LUCIA NO BAIRRO DO BARROCAO
LOCAL: ITAITINGA - CE
DATA: 25/06/2015.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.138,46
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	2,00	128,04	256,07
	PREPARAÇÃO DA VIA				882,39
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	3.565,20	0,25	882,39
2	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA				176,48
	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO				
C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	3.565,20	0,05	176,48
3	PAVIMENTAÇÃO				85.450,36
	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA				
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO	M2	3.565,20	23,97	85.450,36
4	DRENAGEM				37.824,99
	DRENAGEM SUPERFICIAL				
C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS	M	1.188,40	31,83	37.824,99
5	LIMPEZA FINAL				2.223,62
	DRENAGEM SUPERFICIAL				
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3.565,20	0,62	2.223,62
TOTAL SIMPLES					126.813,90
BDI 24,23%					30.727,01
TOTAL GERAL					157.540,91

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 146.401,65 (CENTO E CINQUENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)

Fortaleza/CE em, 25 de junho de 2015

CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA MELO
Carlos Augusto Oliveira Melo
 Engº Civil CREA Nº CE 12074-D





OBRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA SANTA LUCIA NO BAIRRO DO BARROÇÃO
LOCAL:	ITAITINGA - CE
DATA:	25/06/2015

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU					
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES					
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	1,00	128,04	128,04
				TOTAL	128,04
PREPARAÇÃO DA VIA					
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1,00	0,25	0,25
				TOTAL	0,25
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO					
C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1,00	0,05	0,05
				TOTAL	0,05
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA					
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1,00	23,97	23,97
				TOTAL	23,97
DRENAGEM SUPERFICIAL					
C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	1,00	31,83	31,83
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1,00	0,62	0,62
				TOTAL	32,45
Total Simples					184,75
Encargos					0
BDI					0
TOTAL GERAL					184,75

CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA MELO
Engº Civil CREA Nº CE 12974-D

Handwritten signature

CONSTRUTORA MONTE CARMELO

CONSTRUINDO PARA O FUTURO



Handwritten signatures and initials.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

OBRA: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA SANTA LUCIA NO BAIRRO DO BARROÇÃO

LOCAL: ITAITINGA - CE

DATA: 25/06/2015.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


ITEM	DESCRIÇÃO	PRAZO DE EXECUÇÃO EM DIAS				TOTAL C/ BDI
		30 DIAS		60 DIAS		
		%	valor R\$	%	valor R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	1.414,31			1.414,31
2	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA	30%	65,77	70%	153,47	219,24
3	PAVIMENTAÇÃO	50%	53.077,49	50%	53.077,49	106.154,98
4	DRENAGEM	40%	18.795,99	30%	14.097,00	46.989,98
5	LIMPEZA FINAL			100%	2.762,40	2.762,40
	TOTAL PARCIAL	45,56%	73.353,56	44,59%	70.090,35	
	TOTAL GERAL	45,56%	73.353,56	91,05%	143.443,91	157.540,91

CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA MELO
Carlos Augusto Oliveira Melo
 Engº Civil CREA Nº CE 12974-D

CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA - EPP RUA AMAZONAS Nº 742 BAIRRO BELA VISTA CEP Nº 60.441-685 FORTALEZA/CEARÁ

FONE (85) 3021-1841 / C.E.L. (85) 9 9659-5962 - CNPJ Nº 14.099.430/0001-17 - E-mail: construimontecarmelo@hotmail.com

"só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus!"



OBRA: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA SANTA LUCIA
NO BAIRRO DO BARROÇÃO
LOCAL: ITAITINGA - CE
DATA: 25/06/2015

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	6,04
AC	Administração central	4,22
DF	Despesas financeiras	1,10
R	Riscos	0,72

	Benefício	8,12
S + G	Garantia/seguros	0,52
L	Lucro	7,60


I	Impostos	7,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desone	2,00

BDI =	24,23%
-------	---------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA MELO

Carlos Augusto Oliveira Melo
Engº Civil CREA Nº CE 12974-D

CMS CONSTRUTORA MONTE SIÃO LTDA - MEAV: 13 DE JUNHO Nº 440 - SALA 10 - CENTRO - QUIXERAMOMBIM-CE - CEP: 63800-000 -
FONE: 088/9810.3032 - CNPJ 09.423.269/0001-55 - EMAIL: montesiaoltda@gmail.com

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA: SANTA LUCIA NO BAIRRO BARROÇÃO.

LOCAL: ITAITINGA - CEARÁ.

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	TOTAL
01.00	PLACA DA OBRA				
01.01	Placa padrão de obra.	M2	2,00	128,04	256,08
	PREPARAÇÃO DA VIA				
01.02	Locação da obra com auxílio topográfico (área até 5000M2).	M2	3.565,20	0,24	855,65
	SUB-TOTAL				1.111,73
02.00	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA				
02.01	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO				
02.01.01	Recomformação patolagem da plataforma.	M2	3.565,20	0,04	142,61
	SUB-TOTAL				142,61
03.00	PAVIMENTAÇÃO				
03.01	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA				
03.01.01	Pavimentação em pedra tosca s/rejuntamento (agregado adquirido).	M2	3.565,20	23,97	85.457,84
	SUB-TOTAL				85.457,84
04.00	DRENAGEM				
04.01	DRENAGEM SUPERFICIAL				
04.01.01	Banqueta meio fio de concreto p/vias urbanas (1,00x0,35x0,15m).	M	1.188,40	31,83	37.826,77
	SUB-TOTAL				37.826,77
05.00	LIMPEZA FINAL				
05.01	Limpeza de piso em área urbanizada.	M2	3.565,20	0,61	2.174,77
	SUB-TOTAL				2.174,77
TOTAL SEM BDI					126.713,72
BDI 24,23%					30.702,72
TOTAL GERAL COM BDI					157.416,44

Importa o presente orçamento no valor de R\$ 157.416,44 (Cento e Cinquenta e Sete Mil e Quatrocentos e Dezesseis Reais e Quarenta e Quatro Centavos).


ADA JOYCE ALVES DO CARMO
SÓCIA ADMINISTRADORA

CPF: 048.406.123-23

CONSTRUTORA MONTE SIÃO LTDA - ME

EUGENIO LEITE BEZERRA
CREA - 2965/D - CE

CMS CONSTRUTORA MONTE SIÃO LTDA - ME
AV: 13 DE JUNHO Nº 440 - SALA 10 - CENTRO - QUIXERAMOMBIM-CE - CEP: 63800-000 -
FONE: 088/9810.3032 - CNPJ 09.423.269/0001-55 - EMAIL: montesiaoltda@gmail.com



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA: SANTA LUCIA NO BAIRRO BARROÇÃO.

LOCAL: ITAITINGA - CEARÁ.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

D I A S

30 DIAS

60 DIAS

Í T E N S	TOTAL (R\$)	%	VALOR(R\$)	%	VALOR (R\$)
SERVICOS PRELIMINARES	1.111,73	50%	555,87	50%	555,87
ERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA	142,61	50%	71,31	50%	71,31
PAVIMENTAÇÃO	85.457,84	50%	42.728,92	50%	42.728,92
DRENAGEM	37.826,77	50%	18.913,39	50%	18.913,39
LIMPEZA FINAL	2.174,77	50%	1.087,39	50%	1.087,39
BDI 24,23%	30.702,72	50%	15.351,36	50%	15.351,36
TOTAL	157.416,44	50%	78.708,22	50%	78.708,22
TOTAL ACUMULADO		50%	78.708,22	100%	157.416,44

Importa o presente orçamento no valor de R\$ 157.416,44 (Cento e Cinquenta e Sete Mil e Quatrocentos e Dezesseis Reais e Quarenta e Quatro Centavos).

Ada Alves

ADA JOYCE ALVES DO CARMO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 048.406.123-23
CONSTRUTORA MONTE SIÃO LTDA - ME

Eugenio

EUGENIO LEITE BEZERRA
CREA - 2965/D - CE

Handwritten signatures and initials.

CMS CONSTRUTORA MONTE SIÃO LTDA - ME

AV: 13 DE JUNHO Nº 440 - SALA 10 - CENTRO - QUIXERAMOMBIM-CE - CEP: 63800-000

FONE: 088/9810.3032 - CNPJ 09.423.269/0001-55 - EMAIL: montesiaoltda@gmail.com



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA: SANTA LUCIA NO BAIRRO BARROÇÃO.

LOCAL: ITAITINGA - CEARÁ.

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD.	DESCRIÇÃO	%
DI	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,22
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,1
R	RISCOS	0,72
	TOTAL	6,04


B	BENEFÍCIO	
S+G	GARANTIA / SEGUROS	0,52
L	LUCRO	7,6
	TOTAL	8,12

I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (2%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	2,00
		7,65

BDI=	24,23%
-------------	---------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

*Ada Alves*ADA JOYCE ALVES DO CARMO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 048.406.123-23
CONSTRUTORA MONTE SIÃO LTDA - MEEUGENIO LEITE BEZERRA
CREA - 2965/D - CE



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA: SANTA LUCIA NO BAIRRO BARROÇÃO.

LOCAL: ITAITINGA - CEARÁ.

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SINAPI MAR/2014 COM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	HORISTAS %
GRUPO A		
A1	INSS	-
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80
GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88
B2	FERIADOS	3,72
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92
B4	13 SALÁRIO	11,01
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73
B7	DÍAS DE CHUVA	1,67
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,80
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
B	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A	47,96
GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7,12
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,40
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	2,40
C4	DEPÓSITO DE RECISÃO S/JUSTA CAUSA	4,83
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,60
C	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,35
GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIAS DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B	8,06
D2	REICIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO.	0,64
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,70
GRUPO E		
E1	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	0,00%
TOTAL (A+B+C+D)		88,81%

Ada Alves.
 ADA JOYCE ALVES DO CARMO
 SÓCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 048.406.123-23
 CONSTRUTORA MONTE SIÃO LTDA - ME

Eugenio Leite Bezerra
EUGENIO LEITE BEZERRA
 CREA - 2965/D - CE



Fortaleza-Ce, 25 de Junho de 2015.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA-CE
RUA CORONEL VIRGÍLIO TÁVORA, 1710, CENTRO
ITAITINGA-CE.

Att:
Comissão Permanente de Licitação

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 0806.01/2015 TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA SANTA LÚCIA NO BAIRRO BARROÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA SANTA LÚCIA NO BAIRRO BARROÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA-CE**, pelo Preço Global de **R\$ 152.766,94** (cento e cinquenta e dois mil, setecentos e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos), com prazo de execução dos serviços de **60** (sessenta) dias corridos a partir da data da Ordem de Serviços.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação em referência, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Sr. Felipe Henrique Almeida Nascimento**, Engenheiro Civil, CREA 14.195/D-CE, Carteira de Identidade N° 1.499.679, Órgão Expedidor SSP-RN, CPF N° 025.444.114-90 como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60** (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviços.

Atenciosamente,


MAV Engenharia e Empr. Ltda
Felipe H. Almeida Nascimento
Eng. Civil - CREA 14.195/D-CE
Sócio - Administrador

3º OFÍCIO DE NOTAS RUA DO MILAGRES, Nº 24 - ALDEOTA - CEP. 60.110-430 - FORTALEZA - CE TEL (85) 3181.2965 / 9121.1932 ALDEOTA - FORTALEZA - CE VÁLIDAMENTE COM SELLO DE AUTENTICIDADE	Reconheço POR AUTENTICIDADE a(s) firma(s) de <u>Felipe Henrique Almeida Nascimento</u> Assinatura de <u>Amélio de Almeida</u> Day té em Text. <u>C</u> da cidade <u>Fortaleza - Ce.</u>
	24 JUN. 2015

ROBERTO FIUZA MAIA TASELÃO
FABRÍCIO GOUART DE LIMA - EPC. AUTORIZADO
EMANUEL MAGALHÃES PINHEIRO - EPC. AUTORIZADO
CONCEIÇÃO DE MARIA CARMEM REIS - EPC. AUTORIZADO
THIAGO FERNANDES DE LIMA - EPC. AUTORIZADO
ANTONIO ALEXANDRE PAZ - EPC. AUTORIZADO

Rua dos Milagres, n° 24. Sala 07 - Aldeota - CEP. 60.110-430 - Fortaleza - CE

Tel/Fax: 0xx(85) 3181.2965 / 9121.1932 CNPJ: 07.637.778/0001-55 e-mail: mavengenharia@maivengenharia.com.br





MAV Engenharia e Empreendimentos Ltda.
"Construindo com qualidade e seriedade"



PLANILHA DE PREÇOS BASICOS

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA SANTA LÚCIA / TOMADA DE PREÇOS Nº 0806.01/2015 TP

LOCAL: BAIRRO DO BARROÃO

MUNICIPIO: ITAITINGA/CE

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QTDE.	PÇ UNIT	PÇ TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 1.100,63
	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	2,00	122,49	R\$ 244,98
	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	3.565,20	0,24	R\$ 855,65
2		TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 142,61
	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	3.565,20	0,04	R\$ 142,61
3		PAVIMENTAÇÃO				R\$ 82.890,90
	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.565,20	23,25	R\$ 82.890,90
4		DRENAGEM				R\$ 36.733,44
	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	1.188,40	30,91	R\$ 36.733,44
5		LIMPEZA FINAL				R\$ 2.103,47
	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3.565,20	0,59	R\$ 2.103,47
TOTAL SIMPLES						R\$ 122.971,05
BDI =						24,23% R\$ 29.795,89
TOTAL GERAL						R\$ 152.766,94

Importa o presente orçamento em R\$ 152.766,94 (cento e cinquenta e dois mil, setecentos e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos).

FORTALEZA-CE. 25 DE JUNHO DE 2015.


152.766,94
MAV Engenharia e Empr. Ltda.
Felipe H. Almeida Nascimento
Eng. Civil - CREA 14.195/D-CE
Sócio - Administrador

Rua dos Milagres, nº 24, Sala 07 - Aldeota - CEP. 60.110-430 - Fortaleza-CE

Tel/Fax: 0xx(85) 3181.2965 / 9121.1932 CNPJ: 07.637.778/0001-55 e-mail: mavengenharia@bol.com.br



MAV Engenharia e Empreendimentos Ltda.
"Construindo com qualidade e seriedade"



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA SANTA LÚCIA / TOMADA DE PREÇOS Nº 0806.01/2015 TP

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
C1937	PLACAS PADRÃO DA OBRA					122,49	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	1,920	4,42	8,49		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	8,490				
	MATERIAL/SERVICO						
	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,020	63,55	64,82		
	ESMALTE SINTETICO	LT	1,000	8,64	8,64		
	PONTALETE/BARROTE DE 3"X3"	M	4,500	7,20	32,40		
	PREGO 15X15	KG	0,150	4,03	0,60		
	T O T A L MATERIAL/SERVICO	R\$	106,460				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	8,49		7,540	106,46		-	122,49
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO					0,24	M2
	TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)						
	Equipam. (C/HORARIO)						
	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,001	57,60	0,0576		
	NÍVEL (CHP)	H	0,002	21,12	0,0422		
	TEODOLITO (CHP)	H	0,002	23,04	0,0461		
	T O T A L Equipam.	R\$	0,146				
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	0,004	4,77	0,02		
	NIVELADOR	H	0,002	5,70	0,0114		
	TOPOGRAFO	H	0,002	8,45	0,0169		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,048				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,05		0,044		0,1460	-	0,24
C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA					0,04	M3
	PLATAFORMA						
	Equipam. (C/HORARIO)						
	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	-	27,84	-		
	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0002	216,00	0,04		
	T O T A L Equipam.	R\$	0,0400				
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,0005	4,42	0,002		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,0020				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,002		0,0018		0,04	-	0,04
996	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/					23,25	M3
	REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)						
	Equipam. (C/HORARIO)						
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4						
	(CHP)	H	0,050	10,83	0,5415		
	COMPACTADOR LISO TANDEM						
	AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,010	42,59	0,4259		
	T O T A L Equipam.	R\$	0,967				
	MAO DE OBRA						
	CALCETEIRO	H	0,2880	6,49	1,87		
	SERVENTE	H	0,576	4,42	2,5459		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	4,416				
	MATERIAL/SERVICO						
	AREIA VERMELHA	M3	0,150	30,53	4,58		
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,150	62,40	9,36		
	T O T A L MATERIAL/SERVICO	R\$	13,940				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	4,42		3,925	13,94	0,9670	-	23,25


MAV Engenharia e Empr. Ltda.
Felipe H. Almeida Nascimento
Eng. Civil - CREA 14.195/D-CE
Sócio - Administrador

Rua dos Milagres, nº 24, Sala 07 - Aldeota - CEP. 60.110-430 - Fortaleza-CE

Tel/Fax: 0xx(85) 3181.2965 / 9121.1932 CNPJ: 07.637.778/0001-55 e-mail: mavengenharia@bol.com.br



MAV Engenharia
MAV Engenharia e Empreendimentos Ltda.
"Construindo com qualidade e seriedade"




COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA SANTA LÚCIA / TOMADA DE PREÇOS Nº 0806.01/2015 TP

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)					30,91	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,2880	6,49	1,87		
	SERVENTE	H	0,3840	4,42	1,70		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	3,5700				
	MATERIAL/SERVICO						
	CAIACÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	2,66	0,67		
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0200	4,84	0,10		
	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,0030	28,95	0,09		
	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,35 x 0,15 m)	M	1,0000	23,21	23,21		
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007	142,08	0,10		
	T O T A L MATERIAL/SERVICO	R\$	24,1700				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	3.57		3,1705	24,17		-	30,91
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA					0,59	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,073	4,42	0,32		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,320				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0.32		0,284			-	0,59

FORTALEZA-CE, 25 DE JUNHO DE 2015.


 MAV Engenharia e Empr. Ltda.
 Felipe H. Almeida Nascimento
 Eng. Civil - CREA 14.195/D-CE
 Sócio - Administrador



Rua dos Milagres, nº 24, Sala 07 - Aldeota – CEP. 60.110-430 – Fortaleza-CE

Tel/Fax: 0xx(85) 3181.2965 / 9121.1932 CNPJ: 07.637.778/0001-55 e-mail: mavengenharia@bol.com.br

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA SANTA LÚCIA / TOMADA DE PREÇOS Nº 0806.01/2015 TP

LOCAL: BAIRRO DO BARROÇÃO

MUNICÍPIO: ITAITINGA/CE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %
GRUPO A		
A1	INSS	0,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONCI	0,00%
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS	16,80%
GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88%
B2	FERIADOS	3,72%
B3	AUXILIO-ENFERMIDADE	0,92%
B4	13º SALARIO	11,01%
B5	Licença Paternidade	0,08%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,67%
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12%
B9	FERIAS GOZADAS	11,80%
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03%
B	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE A	47,96%
GRUPO C		
C1	AVISO PREVIO IDENIZADO	7,12%
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,40%
C3	FERIAS IDENIZADAS	2,40%
C4	DEPOSITO RECISAO SEM JUSTA CAUSA	4,83%
C5	INDENIZACAO ADICIONAL	0,60%
C	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIAS DE A	15,35%
GRUPO D		
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,06%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E	
	REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,64%
D	TOTAL DE REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,70%
GRUPO E		
E1		0,00%
E	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	0,00%
	TOTAL (A+B+C+D+E)	88,81%

FORTALEZA-CE, 25 DE JUNHO DE 2015.

MAV Engenharia e Empr. Ltda.
Felipe H. Almeida Nascimento
Eng. Civil - CREA 14.195/D-CE
Sócio - Administrador

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA RUA SANTA LÚCIA / TOMADA DE PREÇOS Nº 0806.01/2015 TP
LOCAL: BAIRRO DO BARROCO
MUNICIPIO: ITAITINGA/CE

COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

CÓD.	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	6,04%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,22%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,10%
R	RISCOS	0,72%
	BENEFÍCIO	8,12%
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,52%
L	LUCRO	7,60%
I	IMPOSTOS	7,65%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO DE CADA MUNICIPIO)	2,00%
	CPRB (2%, SEMPRE QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	2,00%
	B D I =	24,23%
	BDI = (((1+(AC+S+R+G))x(1+df)x(1+I))/(1-i))-1)x100	

FORTALEZA-CE, 25 DE JUNHO DE 2015.

MAV Engenharia e Empr. Ltda.
Felipe H. Almeida Nascimento
Eng. Civil - CREA 14.195/D-CE
Sócio - Administrador