

À
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

Prezados Senhores,

Tendo examinado as condições da **TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP** e seus Anexos, propomos executar e concluir as obras previstas no mencionado Instrumento, conforme quadro abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
01	EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.	R\$ 282.711,09 (DUZENTOS E OITENTA E DOIS MIL E SETECENTOS E ONZE REAIS E NOVE CENTAVOS)

Outrossim, declaramos que:

- Aceitamos todas as condições impostas por esta **TOMADA DE PREÇOS** e seus anexos;
- As obras serão executadas e concluídas dentro do prazo fixado nesta **TOMADA DE PREÇOS**;
- Esta proposta compreende todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, mão-de-obra, materiais, transportes, impostos, pró-labore, salários, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, encargos sociais e todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa da obra discriminada nos projetos;
- Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (Sessenta) dias, contados da data da sessão de abertura dos envelopes de Habilitação;
- Fornecemos garantia mínima de 05 (cinco) anos, contada a partir da data do recebimento definitivo dos serviços, objeto deste contrato, incluindo o reparo e a substituição de quaisquer materiais defeituosos, exceto daqueles que comprovadamente sofrerão desgastes por uso inadequado, tudo sem ônus para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**.

25.025.604/0001-13
DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
Rua Capitão Gutemberg, 967 Letra A
Cidade dos Funcionários CEP: 60.823-090
FORTALEZA-CE

DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
Rafael de Sá Cruz
Diretor
CPF: 014.815.983-41

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO -BDI: 27,35% -ENCARGOS: 85,20%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.(S/BDI)	BDI	PREÇO UNIT.(C/BDI)	VALOR	%
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						2.365,14	0,84%
1.1			CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA						2.365,14	0,84%
01.01.01	SINAPI-S	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	309,53	27,35%	394,19	2.365,14	0,84%
2			CONSTRUÇÃO DA CASA DO GERADOR						113.857,55	40,27%
2.1			FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						4.031,67	1,43%
02.01.01	SINAPI-S	95467	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	2,50	335,54	27,35%	427,31	1.068,28	0,38%
02.01.02	SEINFRA-S	07591	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	0,62	478,00	27,35%	608,73	377,41	0,13%
02.01.03	SEINFRA-S	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12MM UTIL. 5X	M2	11,55	87,80	27,35%	111,81	1.291,41	0,46%
02.01.04	SINAPI-S	94965	CONCRETO FCK = 25MPA. TRAÇO 1:2.3:2.7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,77	302,35	27,35%	385,04	296,48	0,10%
02.01.05	SINAPI-S	74157/004	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	0,35	88,96	27,35%	113,29	39,65	0,01%
02.01.06	SINAPI-S	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,42	138,67	27,35%	176,60	74,17	0,03%
02.01.07	SINAPI-S	92882	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	34,63	8,63	27,35%	10,99	380,58	0,13%
02.01.08	SINAPI-S	92883	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	49,92	7,92	27,35%	10,09	503,69	0,18%
2.2			ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ FABRICADO						1.363,30	0,48%
02.02.01	SINAPI-S	74202/001	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO. SOBRECARGA 100KG/M2. VAOS ATE 3.50M/E=8CM. C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA. 3CM. INTER-EIXO 38CM. C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	18,17	58,92	27,35%	75,03	1.363,30	0,48%
2.3			IMPERMEABILIZAÇÃO						1.086,99	0,38%
02.02.01	SEINFRA-S	C1462	IMPERMEABILIZACAO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAME3, ESP.=2CM C/ ADITIVO IMPERMABILIZANTE	M2	10,92	34,55	27,35%	44,00	480,48	0,17%
02.03.02	SEINFRA-S	C1779	IMPERMEABILIZACAO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA, C/ VEU DE POLIESTER	M2	18,17	26,21	27,35%	33,38	606,51	0,21%
2.4			PAREDES E PAINÉIS						3.204,85	1,13%
02.04.01	SINAPI-S	87519	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEI	M2	47,43	53,06	27,35%	67,57	3.204,85	1,13%
2.5			VERGA E CONTRAVERGA						195,77	0,05%
02.05.01	SINAPI-S	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1.5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,70	18,17	27,35%	23,39	39,74	0,01%
02.05.02	SINAPI-S	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1.5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	1,60	23,46	27,35%	29,88	47,81	0,02%
02.05.03	SINAPI-S	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1.5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,60	23,86	27,35%	30,39	48,62	0,02%
2.6			ESQUADRIAS E FERRAGENS						1.907,79	0,67%
02.06.01	SEINFRA-S	C1516	JANELA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA	M2	1,20	468,08	27,35%	596,10	715,32	0,25%
02.06.02	SINAPI-S	73933/003	PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA. DE ABRIR. SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS	M2	2,86	326,03	27,35%	415,20	1.187,47	0,42%
2.7			REVESTIMENTO						3.487,84	1,23%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
LEI: 8666-93
COMPROVADO DE PAGAMENTO
23/08/2019
39,74
47,81
48,62
1.907,79
715,32
1.187,47
3.487,84

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTER. CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ARCO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COM. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

PONTO: SEINFRA 100 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.(S/BDI)	BDI	PREÇO UNIT.(C/BDI)	VALOR	%
02.07.01	SINAPI-S	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	94,85	4,61	27,35%	5,87	556,77	0,20%
02.07.02	SINAPI-S	87529	MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	94,85	24,26	27,35%	30,90	2.930,87	1,04%
2.8			PISOS						1.125,48	0,40%
02.08.01	SINAPI-S	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) DO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	1,75	595,01	27,35%	643,13	1.125,48	0,40%
2.9			PINTURA						1.186,79	0,42%
02.09.01	SINAPI-S	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO. DUAS DEMAOS	M2	117,04	7,96	27,35%	10,14	1.186,79	0,42%
2.10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						458,90	0,16%
02.10.01	SINAPI-S	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC. DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,00	7,21	27,35%	9,18	220,32	0,08%
02.10.02	SINAPI-S	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 2.5 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	79,00	2,37	27,35%	3,02	238,58	0,08%
2.11			BASES, CHAVES E DISJUNTORES						9.826,70	3,48%
02.11.01	SINAPI-S	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00	8,70	27,35%	11,08	44,32	0,02%
02.11.02	SINAPI-S	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	9,11	27,35%	11,60	23,20	0,01%
02.11.03	SEINFRA-S	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30MA	UN	2,00	137,97	27,35%	175,70	351,40	0,12%
02.11.04	COMPOSIÇÃO	CPUE-03	DISJUNTOR TRIPOLAR PADRÃO DIN DE 125A, 5KA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	137,27	27,35%	174,81	174,81	0,06%
02.11.05	COMPOSIÇÃO	CPUE-04	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150A, EM CAIXA MOLDADA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	333,41	27,35%	424,60	424,60	0,15%
02.11.06	COMPOSIÇÃO	CPUE-05	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 250A, EM CAIXA MOLDADA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	601,31	27,35%	765,77	2.297,31	0,81%
02.11.07	SEINFRA-S	C4562	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS'S - 40 KA/440V	UN	2,00	118,24	27,35%	150,58	301,16	0,11%
02.11.08	SINAPI-S	I39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	4,00	81,62	27,35%	103,94	415,76	0,15%
02.11.09	SEINFRA-I	I6005	CONTACTOR 250A, 30D, 1KV	UN	2,00	2.274,89	27,35%	2.897,07	5.794,14	2,05%
2.12			QUADROS						7.422,45	2,60%
02.12.01	SINAPI-S	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES. COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	281,81	27,35%	358,89	358,89	0,13%
02.12.02	SEINFRA-S	C2088	QUADRO DE FORCA, C/ BARRAMENTO (0.90X1.90X0.60)M	UN	2,00	2.741,88	27,35%	3.491,78	6.983,56	2,47%
2.13			EQUIPAMENTOS						76.954,27	27,22%
02.13.01	SEINFRA-S	C1441	GRUPO GERADOR 141/170 KVA, C/ QUADRO AUTOMATICO	UN	1,00	60.427,38	27,35%	76.954,27	76.954,27	27,22%
2.14			ATERRAMENTO						1.577,45	0,56%

[Handwritten signatures and initials]

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
LEI: 8.166.93
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - OREA - Ce. 42082-D
CPF: 000.650.823-54

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR DA MARLIÇÃO E DO HOSPITAL E MATERNIDADE PETHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COM FOSSETO E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 20.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.(S/BDI)	BDI	PREÇO UNIT.(C/BDI)	VALOR	%
02.14.01	SINAPI-S	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM². NÃO ENTERRADA. COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	4,00	32,41	27,35%	41,27	165,08	0,06%
02.14.02	SINAPI-S	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM². ENTERRADA. SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	9,00	25,04	27,35%	31,89	287,01	0,10%
02.14.03	SINAPI-S	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM². ENTERRADA. SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	18,00	49,09	27,35%	62,52	1.125,36	0,40%
2.15			OUTROS ELEMENTOS						142,25	0,05%
02.15.01	SEINFRA-S	03237	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELICULA ANTI-PICHANTE	M2	0,16	698,14	27,35%	889,08	142,25	0,05%
2.16			LIMPEZA DA OBRA						30,25	0,01%
02.16.01	SEINFRA-S	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	24,20	0,98	27,35%	1,25	30,25	0,01%
3			CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS						23.073,76	8,16%
3.1			FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						5.224,66	1,85%
03.01.01	SINAPI-S	95467	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	2,36	335,54	27,35%	427,31	1.008,45	0,36%
03.01.02	SEINFRA-S	04552	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	0,59	478,00	27,35%	608,73	359,15	0,13%
03.01.03	SEINFRA-S	02989	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12MM UTIL. 5X	M2	11,16	87,80	27,35%	111,81	1.247,80	0,44%
03.01.04	SINAPI-S	94955	CONCRETO FCK = 25MPA. TRAÇO 1:2.3:2.7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,60	302,35	27,35%	385,04	616,06	0,22%
03.01.05	SINAPI-S	74157/004	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	0,33	88,96	27,35%	113,29	37,39	0,01%
03.01.06	SINAPI-S	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	6,34	138,67	27,35%	176,60	1.119,64	0,40%
03.01.07	SINAPI-S	92882	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	32,75	8,63	27,35%	10,99	359,92	0,13%
03.01.08	SINAPI-S	92883	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	47,20	7,92	27,35%	10,09	476,25	0,17%
3.2			ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ FABRICADO						1.106,97	0,39%
03.07.01	SINAPI-S	74111/001	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4.40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	13,04	66,66	27,35%	84,89	1.106,97	0,39%
3.3			IMPERMEABILIZAÇÃO						889,80	0,31%
03.03.01	SEINFRA-S	C1462	IMPERMEABILIZACAO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAME3, ESP.=2CM C/ ADITIVO IMPERMABILIZANTE	M2	10,33	34,55	27,35%	44,00	454,62	0,16%
03.03.02	SEINFRA-S	C1779	IMPERMEABILIZACAO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA, C/ VEU DE POLIESTER	M2	13,04	26,21	27,35%	33,88	445,28	0,15%
3.4			PAREDES E PAINÉIS						2.491,98	0,88%
03.04.01	SINAPI-S	87519	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEI	M2	36,88	53,06	27,35%	67,54	2.491,98	0,88%
3.5			VERGA E CONTRAVERGA						23,77	0,08%
03.05.01	SINAPI-S	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1.5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,70	18,17	27,35%	23,14	131,90	0,05%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
LEI: 8.006.93
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: REFORMA COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER DE LIMA NA RECONSTRUÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ARRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COM FOSSETO RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FORMA DE PAGAMENTO COM DESCONTO DE 2% - DATA 04/2019 - COM DESCONTAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.(S/BDI)	BDI	PREÇO UNIT.(C/BDI)	VALOR	%
03.05.02	SINAPI-S	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1.5 M. DE VÃO. AF_03/2016	M	2,40	30,05	27,35%	38,28	91,87	0,03%
3.6			ESQUADRIAS E FERRAGENS						2.584,26	0,91%
03.05.01	SEINFRA-S	C1420	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	1,35	192,58	27,35%	245,38	331,26	0,12%
03.05.02	COMPOSIÇÃO	CPUE-02	TELA DE NYLON E= 3MM RETICULADA DE 5X5CM	M2	1,35	4,72	27,35%	6,01	8,11	0,00%
03.05.01	SINAPI-S	85971	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANAS 1,40X3,00	M2	2,63	230,43	27,35%	293,45	2.244,89	0,79%
3.7			REVESTIMENTO						4.810,22	1,70%
03.07.01	SINAPI-S	37858	CHAPICO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE TÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	73,75	4,61	27,35%	5,87	432,91	0,15%
03.07.02	SINAPI-S	97500	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	44,88	24,26	27,35%	30,90	1.386,79	0,49%
03.07.03	SINAPI-S	97500	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2. ESPESSUR	M2	28,88	20,87	27,35%	26,71	771,38	0,27%
03.07.04	SINAPI-S	87206	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	28,88	53,53	27,35%	68,17	1.963,75	0,70%
03.07.05	SEINFRA-S	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) (PAREDE/PISO)	M2	28,88	6,81	27,35%	8,67	250,39	0,09%
3.8			PISOS						1.481,71	0,52%
03.01.01	SINAPI-S	94001	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	1,31	505,01	27,35%	643,13	842,50	0,30%
03.09.01	SINAPI-S	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	9,75	44,07	27,35%	56,89	554,68	0,20%
03.08.03	SEINFRA-S	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA, ATE 30X30 CM (900 CM2) (PAREDE/PISO)	M2	9,75	6,81	27,35%	8,67	84,53	0,03%
3.9			PINTURA						1.891,31	0,67%
03.09.01	SINAPI-S	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO. DUAS DEMAOS	M2	25,63	7,96	27,35%	10,14	259,89	0,09%
03.09.02	SEINFRA-S	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	45,33	12,07	27,35%	15,37	696,72	0,25%
03.09.03	SEINFRA-S	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	45,33	16,19	27,35%	20,62	930,70	0,33%
3.10			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						3.377,59	1,23%
03.10.01	SINAPI-S	89446	TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	21,50	3,20	27,35%	4,08	87,72	0,03%
03.10.02	SINAPI-S	89447	TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 32MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	26,70	6,71	27,35%	8,55	228,29	0,08%
03.10.03	SINAPI-S	89493	JOELHO 45 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 32MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	5,91	27,35%	7,53	7,53	0,00%

1.891,31 **0,67%**
696,72 **0,25%**
930,70 **0,33%**
3.377,59 **1,23%**
87,72 **0,03%**
228,29 **0,08%**
7,53 **0,00%**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 LEI: 8666/93
 WENDEL WESLEY DE LUCIANO
 Engº Civil - CREA - Cc. 42082-D
 CPF: 000.650.823-54

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE SANITÁRIA COM CAVALANTE ACOPIADO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE COLEÇÃO, ARREDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COM FOSSE E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

TOMADA DE PREÇOS COM DESONERAÇÃO SIMPLIFICADA - COM DESONERAÇÃO DE 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.(\$/BDI)	BDI	PREÇO UNIT.(C/BDI)	VALOR	%
05.10.04	SINAPI-S	89620	TEL. PVC. SOLDÁVEL. DN 32MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	6,93	27,35%	8,33	8,83	0,00%
05.10.05	SINAPI-S	89630	LUVA DE FIBRILÇÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 32MM X 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	6,18	27,35%	7,37	15,74	0,01%
05.10.01	SINAPI-S	36915	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	23,10	27,35%	29,16	29,48	0,01%
3.11			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						1.966,88	0,70%
05.10.01	SINAPI-S	60714	TUBO PVC. TIPO NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	13,15	35,95	27,35%	45,65	600,30	0,21%
05.10.02	SINAPI-S	89806	JOELHO 45 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 75 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	9,39	27,35%	11,96	23,92	0,01%
05.10.03	SINAPI-S	80380	CRIMPA DE FERRO FUNDIDO PARA CANILETA LARGA - 30CM. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	1,77	196,29	27,35%	249,98	692,44	0,24%
05.11.01	SINAPI-S	87519	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEI	M2	7,42	53,06	27,35%	67,57	501,37	0,18%
05.11.07	SINAPI-S	94932	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,40	238,48	27,35%	303,70	121,48	0,04%
05.11.06	SINAPI-S	6087	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X10CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA	UN	1,00	21,49	27,35%	27,27	27,37	0,01%
3.12			LIMPEZA DA OBRA						24,61	0,01%
05.12.01	SERVICADO	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	19,69	0,98	27,35%	1,25	24,61	0,01%
4			RESERVATÓRIO ELEVADO						42.504,61	15,03%
4.1			TUBOS E CONEXÕES						1.939,92	0,60%
04.02.01	SINAPI-S	89446	TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	14,95	3,20	27,35%	4,08	61,00	0,02%
04.02.02	SINAPI-S	89481	TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 75MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	43,30	30,06	27,35%	38,28	1.848,92	0,65%
4.2			REGISTROS E VÁLVULAS						309,65	0,23%
04.02.01	SINAPI-S	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO. ROSCÁVEL. 2 1/2". INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	243,15	27,35%	309,65	619,80	0,22%
04.02.02	SINAPI-S	94796	TORNEIRA DE BOIA. ROSCÁVEL. 3/4". FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00	19,11	27,35%	24,34	24,34	0,01%
4.3			CAIXAS						88,67	0,03%
04.03.01	SINAPI-S	72285	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	1,00	69,63	27,35%	88,67	88,67	0,03%
4.4			RESERVATÓRIO						39.851,13	14,10%
04.04.01	COMPOSIÇÃO	CPUE-01	CAIXA D'ÁGUA IMPERMEABILIZADA EM ANEIS DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 3,0M COM CAPACIDADE DE 10.00L, COM ESCADA DO TIPO MARINHEIRO E GUARDA CORPO	UN	1,00	31.292,60	27,35%	39.851,13	39.851,13	14,10%
4.5			LIMPEZA DA OBRA						11,25	0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
LEI: 8.666/03
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
FLS. 123

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - Ce. 42082-D
CPF: 000.650.823-54

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

PROPOSTA Nº 0001/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.(S/BDI)	BDI	PREÇO UNIT.(C/BDI)	VALOR	%
04.05.01	SEINFRA-S	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	9,00	0,58	27,35%	1,25	11,25	0,00%
									26.021,50	9,42%
5.1 CONSTRUÇÃO DA FOSSA SÉPTICA E DO SUMIDOURO									1.368,79	0,48%
5.1.1 CONSTRUÇÃO DA FOSSA SÉPTICA										
05.01.01	SINAPI-S	11201	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	4,45	52,00	27,35%	67,00	298,14	0,11%
05.01.02	SEINFRA-H	10244	ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO D= 1,50M, H=0,50M	UN	5,00	148,91	27,35%	189,64	948,20	0,34%
05.01.03	SEINFRA-H	11333	LAJE PRÉ-FABRICADA DE 8CM	M2	4,77	21,00	27,35%	27,01	49,22	0,02%
05.01.04	SEINFRA-H	10011	TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, D= 0,70X0,50M	UN	1,00	36,04	27,35%	45,90	45,90	0,02%
05.01.05	SINAPI-S	04080	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4:5:4 0 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,09	238,48	27,35%	303,70	27,33	0,01%
5.2 CONSTRUÇÃO DO SUMIDOURO									24.814,00	8,71%
05.02.01	SINAPI-S	03058	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	85,83	52,85	27,35%	67,30	5.776,36	2,04%
05.02.02	SEINFRA-S	01001	REVENIMENTO DE PISO CERÂMICO FURADO (30X30X1,5)CM, CARGAMASSA NÍVEL DE CAL HIDRATADA ESP=20 CM	M2	57,20	82,10	27,35%	104,55	5.968,55	2,12%
05.02.03	SINAPI-S	04001	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUND. LARGURA MENOR QUE 1,5 M. COM CAMADA DE BRITA. LANÇAMENTO MARCAL EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	34,44	174,90	27,35%	222,81	7.073,58	2,71%
05.02.04	SEINFRA-S	C3410	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VAO DE 3,01 A 4 M	M2	45,55	83,80	27,35%	113,42	5.177,62	1,83%
5.3 TUBOS E CONEXÕES									139,60	0,05%
05.03.01	SEINFRA-S	10004	TUBO DE PVC PARA TUBO DE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA. DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	5,00	21,92	27,35%	27,92	139,60	0,05%
5.4 ACESSÓRIOS									409,25	0,14%
05.04.01	SEINFRA-S	01000	CAIXA EM ALVENARIA (30X30X60CM) DE 1,2 TUBO CERÂMICO, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	321,90	27,35%	409,25	409,25	0,14%
5.5 LIMPEZA DA OBRA									89,83	0,03%
05.05.01	SEINFRA-S	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	71,86	0,98	27,35%	1,25	89,83	0,03%
6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ALIMENTAÇÃO DE QDTE E QDAR EXISTENTES ATÉ GERADOR A SER INSTALADO									71.479,14	25,28%
6.1 ELETRODUTOS E CONEXÕES									8.506,93	3,01%
06.01.01	SINAPI-S	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL. PVC. DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	10,58	27,35%	13,47	404,10	0,14%
06.01.02	SINAPI-S	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL. PVC. DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	103,00	26,97	27,35%	34,35	3.538,50	1,10%
06.01.03	SINAPI-S	93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL. PVC. DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	81,00	40,73	27,35%	51,87	4.204,47	1,40%
06.01.04	SEINFRA-S	C4026	CANALETA DE CONCRETO 20CM X 20CM C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMINIO CORRUGADO	M	2,00	140,95	27,35%	179,50	359,00	0,13%
6.2 CAIXAS									1.185,52	0,42%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 LEI: 8.506.93
 404,10
 3.538,50
 4.204,47
 359,00
 1.185,52
 8.506,93
 3,01%
 1,10%
 1,40%
 0,13%
 0,42%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

EDITAL ADJUTIVO COMPLEMENTAR NA LICITAÇÃO E O HOSPITAL DE CLÍNICA DE INTENSIVAS, CAVARIA, UTI, UTI, CONSTRUÇÃO DE CASA DE CERADON, ARRIO DE MÓDULO ÚNICO, TONA FOSFA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019 - COM DESCONTO DE BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.(S/BDI)	BDI	PREÇO UNIT.(C/BDI)	VALOR	%
05.02.01	SEINFRA-S	C0625	CANAL EM ALVENARIA (60X60X60CM) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE DITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	465,40	27,35%	592,76	1.185,52	0,42%
6.3			FIOS						61.791,00	21,86%
05.02.01	SEINFRA-S	92985	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 35 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	20,00	27,35%	25,47	2.547,00	0,90%
06.00.03	SEINFRA-S	92989	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 70 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,00	39,83	27,35%	50,72	25.360,00	8,97%
06.00.03	SEINFRA-S	92991	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 120 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00	66,71	27,35%	84,71	33.894,00	11,98%
7			CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DE ACESSO E COBERTURA DE PORTÃO EM MURO EXISTENTE						2.809,33	0,99%
7.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						14,22	0,01%
07.01.01	SEINFRA-S	C1645	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	0,25	44,08	27,35%	50,91	14,22	0,01%
7.2			VERGAS E CHAPIM						18,51	0,01%
07.02.01	SEINFRA-S	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	0,80	16,17	27,35%	20,54	18,51	0,01%
7.3			ESQUADRIAS E FERRAGENS						950,91	0,34%
07.03.01	SEINFRA-S	73900/001	VERTA DE FERRO DE ABRI. 100 BARRA CLATA. COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA.	M2	1,63	444,40	27,35%	569,01	950,91	0,34%
7.4			PISOS						1.697,86	0,60%
07.04.01	SEINFRA-S	94990	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	2,04	539,91	27,35%	643,20	1.697,86	0,60%
7.5			PINTURA						86,65	0,03%
07.05.01	SEINFRA-S	73914/001	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO. DUAS DEMAOIS. SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	3,35	20,25	27,35%	25,79	86,65	0,03%
7.6			LIMPEZA DA OBRA						41,18	0,01%
07.06.01	SEINFRA-S	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	32,94	0,98	27,35%	1,25	41,18	0,01%
TOTAL-GERAL									282.711,09	

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 282.711,09 (DUZENTOS E OITENTA E DOIS MIL E SETECENTOS E ONZE REAIS E NOVE CENTAVOS)

FORTALEZA-CE, 25 DE SETEMBRO DE 2019.

DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
 Daniel de Sá Cruz
 Diretor
 14.815.983-41

Wendel Wesley de L. Luciano
 Engº Civil - CRE 4 - Ce. 42089/D
 CPF: 000.650.823-54
 LEI: 8.606/93
 OACRE



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
01.01.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		M2	30/04/2019		
	2 0204417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2.5 X 7* CM. MACARANDUBA. ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,000000	4,65	4,65
	2 0204491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7.5 X 7.5* CM (3 X 3 ") PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,000000	4,72	18,88
	2 0204813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*. DE *2.0 X 1.125* M	M2	1,000000	237,98	237,98
	2 0205075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,110000	13,63	1,50
	Sub-Total de MATERIAL					263,01
	Serviços Auxiliares					
	A 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,992753	17,36	17,23
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,985506	13,56	26,92
	A 94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4.5:4.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,010000	237,30	2,37
	Total de Serviços Auxiliares					46,52
	Custo Direto Total					309,53
	Taxa de BDI %			0,000000		-
	Total da Composição					309,53
	Preço Unitario Adotado					309,53

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
01 01	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:		M3	30/04/2019		
	2 0204730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE)	M3	1,100000	57,44	63,18
	Sub-Total de MATERIAL					63,18
	Serviços Auxiliares					
	A 87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0,300000	296,71	89,01
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,910454	17,46	103,20
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,910454	13,56	80,15
	Total de Serviços Auxiliares					272,36
	Custo Direto Total					335,54
	Taxa de BDI %			0,000000		-
	Total da Composição					335,54
	Preço Unitario Adotado					335,54

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
02.01.02	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAM		M3	26/12/2018		
	1 01I2391	PEDREIRO	H	8,317285	17,83	148,30
	1 01I2543	SERVENTE	H	9,131342	13,21	120,63
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				268,93
	2 02I2081	TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,000000	0,42	98,70
		Sub-Total de MATERIAL				98,70
		Serviços Auxiliares				
A	C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4	M3	0,300000	367,91	110,37
		Total de Serviços Auxiliares				110,37
		Custo Direto Total				478,00
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				478,00
		Preço Unitário Adotado				478,00

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
02.01.03	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12MM UTIL. 5X		M2	26/12/2018		
	1 01I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,322943	14,52	19,21
	1 01I0498	CARPINTEIRO	H	1,322943	17,83	23,59
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				42,80
	2 02I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	M2	0,260000	21,11	5,49
	2 02I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	M	1,200000	16,32	19,58
	2 02I1728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,250000	13,40	3,35
	2 02I1846	SARRAFO DE 1"X4"	M	1,530000	4,71	7,21
	2 02I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30CM	M	1,170000	8,01	9,37
		Sub-Total de MATERIAL				45,00
		Custo Direto Total				87,80
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				87,80
		Preço Unitário Adotado				87,80

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
02.01.04	CONCRETO FCK = 25MPA. TRAÇO 1:2.3:2.7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA		M3	30/04/2019		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,751000	50,63	38,02
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	362,660000	0,48	174,08
	2 0204721	PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	0,593000	54,94	32,58
		Sub-Total de MATERIAL				244,68
		Serviços Auxiliares				
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,366227	13,56	32,09
A	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,449419	16,83	24,39

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	A 88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,750000	1,33	1,00
	A 88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0,710000	0,27	0,19
		Total de Serviços Auxiliares				57,67
		Custo Direto Total				302,35
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				302,35
		Preço Unitário Adotado				302,35

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
02.01.05		LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	30/04/2019		
		Serviços Auxiliares				
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,638042	17,46	28,60
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,421225	13,56	59,95
	A 90586	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,300000	1,35	0,41
		Total de Serviços Auxiliares				88,96
		Custo Direto Total				88,96
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				88,96
		Preço Unitário Adotado				88,96

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
02.01.06		LANÇAMENTO COM USO DE BALDES. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE	M3	30/04/2019		
		Serviços Auxiliares				
	A 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,805024	17,36	31,34
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,805024	17,46	31,52
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,497866	13,56	74,55
	A 90586	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,672000	1,35	0,91
	A 90587	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	1,174000	0,30	0,35
		Total de Serviços Auxiliares				138,67
		Custo Direto Total				138,67
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				138,67
		Preço Unitário Adotado				138,67

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - Ce. 42082-D
CPF: 000.650.823-54

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
02.01.07	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		KG	30/04/2019		
	2 0200337	ARAME RECOZIDO 18 BWG. 1.25 MM (0.01 KG/M)	KG	0,025000	10,92	0,27
	2 0239017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM PLASTICO. PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM	UN	0,970000	0,14	0,14
	Sub-Total de MATERIAL					0,41
	Serviços Auxiliares					
	A 88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,015388	13,83	0,21
	A 88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,090341	17,36	1,57
	A 92875	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25. DIÂMETRO DE 6.3 MM. AF_12/2015	KG	1,000000	6,44	6,44
	Total de Serviços Auxiliares					8,22
	Custo Direto Total					8,63
	Taxa de BDI %			0,000000		-
	Total da Composição					8,63
	Preço Unitário Adotado					8,63

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
02.01.08	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		KG	30/04/2019		
	2 0200337	ARAME RECOZIDO 18 BWG. 1.25 MM (0.01 KG/M)	KG	0,025000	10,92	0,27
	2 0239017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM PLASTICO. PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM	UN	0,743000	0,14	0,10
	Sub-Total de MATERIAL					0,37
	Serviços Auxiliares					
	A 88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,011417	13,83	0,16
	A 88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,067507	17,36	1,17
	A 92876	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25. DIÂMETRO DE 8.0 MM. AF_12/2015	KG	1,000000	6,22	6,22
	Total de Serviços Auxiliares					7,55
	Custo Direto Total					7,92
	Taxa de BDI %			0,000000		-
	Total da Composição					7,92
	Preço Unitário Adotado					7,92

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
02.02.01	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO. SOBRECARGA 100KG/M2. VAOS ATE 3.50M/M2			30/04/2019		

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	2 0200039	ACO CA-60. 5.0 MM. VERGALHAO	KG	0,471000	4,61	2,17
	2 0203736	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO. UNIDIRECIONAL. SOBRECARGA DE 100 KG/M2. VAO ATE 4.00 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,000000	26,80	26,80
	2 0204491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7.5 X 7.5* CM (3 X 3 ") PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,290000	4,72	1,37
	2 0205061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,030000	13,40	0,40
	2 0206189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2.5 X 30* CM. CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,170000	13,47	2,29
		Sub-Total de MATERIAL				33,03
		Serviços Auxiliares				
	A 88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,158840	14,75	2,34
	A 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,158840	17,36	2,76
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,339522	17,46	5,93
	A 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,357391	13,56	4,85
	A 92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,033000	23,06	0,76
	A 94970	CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2.7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,033000	280,34	9,25
		Total de Serviços Auxiliares				25,89
		Custo Direto Total				58,92
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				58,92
		Preço Unitário Adotado				58,92

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
02.03.01		IMPERMEABILIZACAO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/	M2	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,744565	17,83	13,28
	1 0112543	SERVEnte	H	0,929217	13,21	12,27
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				25,55
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,024300	50,63	1,23
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	9,720000	0,48	4,67
	2 0211249	IMPERMEABILIZANTE	KG	0,400000	7,75	3,10
		Sub-Total de MATERIAL				9,00
		Custo Direto Total				34,55
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				34,55
		Preço Unitário Adotado				34,55

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
02.03.02	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA, C/		M2	26/12/2018		
	1 0110039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZACAO	H	0,297826	14,52	4,32
	1 0110091	APLICADOR IMPERMEABILIZACAO	H	0,297826	17,83	5,31
	Sub-Total de MÃO DE OBRA					9,63
	2 0210146	ASFALTO MODIFICADO	KG	2,000000	3,32	6,64
	2 0212099	TINTA PRIMARIA	L	0,600000	7,05	4,23
	2 0212251	VEU DE POLIESTER	M2	1,100000	5,19	5,71
	Sub-Total de MATERIAL					16,58
	Custo Direto Total					26,21
	Taxa de BDI %			0,000000		-
	Total da Composição					26,21
	Preço Unitário Adotado					26,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
02.04.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL		M2	30/04/2019		
	2 0207266	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO). DE 9 X 19 X 19 CM	MIL	0,028310	409,51	11,59
	2 0234557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA. FIO D = *1.20 A 1.70* MM. MALHA 15 X 15 MM. (C X L) *50 X 7.5* CM	M	0,420000	1,62	0,68
	2 0237395	PINO DE ACO COM FURO. HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0,005000	25,12	0,13
	Sub-Total de MATERIAL					12,40
	Serviços Auxiliares					
	A 87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0,009800	367,95	3,61
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,524372	17,46	26,62
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,769384	13,56	10,43
	Total de Serviços Auxiliares					40,66
	Custo Direto Total					53,06
	Taxa de BDI %			0,000000		-
	Total da Composição					53,06
	Preço Unitário Adotado					53,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
02.05.01	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1.5 M DE VÃO. AF_03/2016		M	30/04/2019		
	2 0202692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA. DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,005000	5,60	0,03

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - Ce. 42082-D
CPF: 000.850.823-54

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	2	0239017	UN	6,000000	0,14	0,84
		ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM PLASTICO. PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM				
		Sub-Total de MATERIAL				0,87
		Serviços Auxiliares				
	A	87294	M3	0,001900	346,65	0,66
		ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014				
	A	88309	H	0,089844	17,46	1,57
		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	A	88316	H	0,106225	13,56	1,44
		SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	A	92270	M2	0,122000	67,97	8,29
		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS. COM MADEIRA SERRADA. E = 25 MM. AF_12/2015				
	A	92791	KG	0,308000	6,42	1,98
		CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60. DIÂMETRO DE 5.0 MM. UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF_12/2015				
	A	94970	M3	0,012000	280,34	3,36
		CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2.7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016				
		Total de Serviços Auxiliares				17,30
		Custo Direto Total				18,17
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				18,17
		Preço Unitário Adotado				18,17

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
02		CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1.5 M DE COMPRIMENTO	M	30/04/2019		
	2	0202692	L	0,006000	5,60	0,03
		DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA. DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA				
	2	0239017	UN	6,000000	0,14	0,84
		ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM PLASTICO. PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM				
		Sub-Total de MATERIAL				0,87
		Serviços Auxiliares				
	A	87294	M3	0,001900	346,65	0,66
		ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014				
	A	88309	H	0,083391	17,46	1,46
		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	A	88316	H	0,098084	13,56	1,33
		SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	A	92270	M2	0,164000	67,97	11,15
		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS. COM MADEIRA SERRADA. E = 25 MM. AF_12/2015				

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - Ce. 42082-D
CPF: 000.650.823-54

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO -BDI: 27,35% -ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
A	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 6.3 MM. UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	0,490000	6,00	2,94
A	94970	CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2.7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,018000	280,34	5,05
		Total de Serviços Auxiliares				22,59
		Custo Direto Total				23,46
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				23,46
		Preço Unitário Adotado				23,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
02.05.03		VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1.5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	30/04/2019		
2	0202692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA. DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,006000	5,60	0,03
2	0239017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM PLASTICO. PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM	UN	6,000000	0,14	0,84
		Sub-Total de MATERIAL				0,87
		Serviços Auxiliares				
A	87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014	M3	0,001900	346,65	0,66
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,081406	17,46	1,42
A	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,101261	13,56	1,37
A	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS. COM MADEIRA SERRADA. E = 25 MM. AF_12/2015	M2	0,170000	67,97	11,55
A	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 6.3 MM. UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	0,490000	6,00	2,94
A	94970	CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2.7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,018000	280,34	5,05
		Total de Serviços Auxiliares				22,99
		Custo Direto Total				23,86
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				23,86
		Preço Unitário Adotado				23,86

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
02.06.01		JANELA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA	M2	26/12/2018		

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP
FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO -BDI: 27,35% -ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1	0110046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	1,489130	14,52	21,62
1	0111858	SERRALHEIRO	H	2,481883	17,83	44,25
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				65,87
2	0210207	BATENTE ALUMINIO L 1.1/2X1X1/8 ANOD 60X210	UN	1,000000	54,75	54,75
2	0211275	JANELA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA	M2	1,000000	347,46	347,46
		Sub-Total de MATERIAL				402,21
		Custo Direto Total				468,08
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				468,08
		Preço Unitário Adotado				468,08

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
02.06.02		PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA. DE ABRIR. SEM BANDEIRA SEM FERRAGM	M2	30/04/2019		
2	0239022	PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA. COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO. SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA. 87 X 210 CM	UN	0,595240	449,62	267,63
		Sub-Total de MATERIAL				267,63
		Serviços Auxiliares				
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,138787	13,56	56,12
A	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0.5:4.5 (CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA. PREPARO MANUAL. AF 08/2014	M3	0,006000	379,65	2,28
		Total de Serviços Auxiliares				58,40
		Custo Direto Total				326,03
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				326,03
		Preço Unitário Adotado				326,03

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
02.07.01		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTU	M2	30/04/2019		
		Serviços Auxiliares				
A	87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M3	0,004200	396,45	1,67
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,121116	17,46	2,11
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,061551	13,56	0,83
		Total de Serviços Auxiliares				4,61
		Custo Direto Total				4,61
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				4,61
		Preço Unitário Adotado				4,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - Ce. 42082-D
CPF: 000.650.823-54

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
02.07.02	MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO		M2	30/04/2019		
		Serviços Auxiliares				
	A 87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0,037600	367,95	13,83
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,465601	17,46	8,13
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,169761	13,56	2,30
		Total de Serviços Auxiliares				24,26
		Custo Direto Total				24,26
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				24,26
		Preço Unitário Adotado				24,26

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
02.08.01	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO		M3	30/04/2019		
	2 0204460	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2.5 X 10 CM. MACARANDUBA. ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,500000	8,09	20,23
	2 0204517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2.5 X 7.5* CM (1 X 3 ") PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,000000	1,69	3,38
		Sub-Total de MATERIAL				23,61
		Serviços Auxiliares				
	A 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,239651	17,36	38,88
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,968629	17,46	34,37
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,236573	13,56	57,45
	A 94964	CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2.7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,213000	289,12	350,70
		Total de Serviços Auxiliares				481,40
		Custo Direto Total				505,01
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				505,01
		Preço Unitário Adotado				505,01

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
02.09.01	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO. DUAS DEMAOS		M2	30/04/2019		
	2 0207342	TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO. BRANCA	KG	0,400000	1,55	0,62
		Sub-Total de MATERIAL				0,62
		Serviços Auxiliares				
	A 88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,344088	17,40	5,99
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,099275	13,56	1,35
		Total de Serviços Auxiliares				7,34

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil CREA - Ce. 42082-D
CPF: 000.650.823-54

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO -BDI: 27,35% -ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
		Custo Direto Total				7,96
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				7,96
		Preço Unitário Adotado				7,96

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
02.10.01		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL. PVC. DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS	M	30/04/2019		
	2 0202674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ". SEM LUVA	M	1,017000	2,88	2,93
		Sub-Total de MATERIAL				2,93
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,079420	14,01	1,11
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,079420	17,62	1,40
	A 91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC. CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA. COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?. FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. A	M	1,000000	1,77	1,77
		Total de Serviços Auxiliares				4,28
		Custo Direto Total				7,21
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				7,21
		Preço Unitário Adotado				7,21

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
02.10.02		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 2.5 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PAR	M	30/04/2019		
	2 0201014	CABO DE COBRE. FLEXIVEL. CLASSE 4 OU 5. ISOLACAO EM PVC/A. ANTICHAMA BWF-B. 1 CONDUTOR. 450/750 V. SECAO NOMINAL 2.5 MM2	M	1,190000	1,20	1,43
	2 0221127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,009000	4,07	0,04
		Sub-Total de MATERIAL				1,47
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,028508	14,01	0,40
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,028604	17,62	0,50
		Total de Serviços Auxiliares				0,90
		Custo Direto Total				2,37
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				2,37
		Preço Unitário Adotado				2,37

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total

Handwritten signatures and initials.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
02.11.01		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNEC	UN	30/04/2019		
	2 0201570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2.5 MM2. 1 FURO E 1 COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,000000	0,53	0,53
	2 0234653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC. MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	1,000000	7,07	7,07
		Sub-Total de MATERIAL				7,60
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,034746	14,01	0,49
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,034746	17,62	0,61
		Total de Serviços Auxiliares				1,10
		Custo Direto Total				8,70
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				8,70
		Preço Unitario Adotado				8,70

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
02.11.02		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNEC	UN	30/04/2019		
	2 0201570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2.5 MM2. 1 FURO E 1 COMPRESSAO. PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	1,000000	0,53	0,53
	2 0234653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC. MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	1,000000	7,07	7,07
		Sub-Total de MATERIAL				7,60
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,047652	14,01	0,67
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,047652	17,62	0,84
		Total de Serviços Auxiliares				1,51
		Custo Direto Total				9,11
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				9,11
		Preço Unitario Adotado				9,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
02.11.03		DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30MA	UN	26/12/2018		
	1 0110037	AJUDANTE	H	0,595652	14,52	8,65
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,595652	18,07	10,76
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				19,41
	2 0218365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30MA	UN	1,000000	118,56	118,56
		Sub-Total de MATERIAL				118,56
		Custo Direto Total				137,97
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				137,97

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CASA DE DOENÇAS, GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502/2019

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Preço Unitário Adotado				137,97

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
02.11.04		DISJUNTOR TRIPOLAR PADRÃO DIN DE 125A, 5KA-FORNECIMENTO E INSTA	UN		23/09/2019	
	2 0210296	DISJUNTOR TRIPOLAR PADRÃO DIN DE 125A, 5KA	UN	1,000000	137,27	137,27
		Sub-Total de MATERIAL				137,27
		Custo Direto Total				137,27
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				137,27
		Preço Unitário Adotado				137,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
02.11.05		DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150A, EM CAIXA MOLDADA-FORNECIMENTO E IN	UN		23/09/2019	
	2 0200002	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150A, EM CAIXA MOLDADA	UN	1,000000	333,41	333,41
		Sub-Total de MATERIAL				333,41
		Custo Direto Total				333,41
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				333,41
		Preço Unitário Adotado				333,41

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
02.11.06		DISJUNTOR TRIPOLAR DE 250A, EM CAIXA MOLDADA-FORNECIMENTO E IN	UN		23/09/2019	
	2 0200003	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 250 A, EM CAIXA MOLDADA	UN	1,000000	601,31	601,31
		Sub-Total de MATERIAL				601,31
		Custo Direto Total				601,31
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				601,31
		Preço Unitário Adotado				601,31

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
02.11.07		DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS'S - 40 KA/4	UN		26/12/2018	
	2 0218442	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSÃO -	UN	1,000000	118,24	118,24
		Sub-Total de MATERIAL				118,24
		Custo Direto Total				118,24
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				118,24
		Preço Unitário Adotado				118,24

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
02.11.08		DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275V, CORRENTE UN		23/09/2019		
	2 02139471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	1,000000	81,62	81,62
		Sub-Total de MATERIAL				81,62
		Custo Direto Total				81,62
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				81,62
		Preço Unitário Adotado				81,62

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
02.11.09		CONTACTOR 250A, 30D, 1KV	UN	23/09/2019		
	2 0216005	CONTACTOR 250A, 30D, 1KV	UN	1,000000	2.274,89	2.274,89
		Sub-Total de MATERIAL				2.274,89
		Custo Direto Total				2.274,89
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				2.274,89
		Preço Unitário Adotado				2.274,89

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
02.11.01		QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	UN	30/04/2019		
	2 0213393	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO. DE EMBUTIR. EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. PARA 12 DISJUNTORES DIN. 100 A	UN	1,000000	219,01	219,01
		Sub-Total de MATERIAL				219,01
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,985506	14,01	27,82
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,985506	17,62	34,98
		Total de Serviços Auxiliares				62,80
		Custo Direto Total				281,81
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				281,81
		Preço Unitário Adotado				281,81

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
02.12.02		QUADRO DE FORÇA, C/ BARRAMENTO (0.90X1.90X0.60)M	UN	26/12/2018		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,474636	14,52	50,45

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

LEI: 8.866.93

MISSÃO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1	0112312	ELETRICISTA	H	3,474636	18,07	62,79
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				113,24
2	0210192	BARRAMENTO DE COBRE 3/8"	M	10,500000	36,48	383,04
2	0211751	QUADRO DE FORÇA (0,90 X 1,90 X 0,60)M	UN	1,000000	2.245,60	2.245,60
		Sub-Total de MATERIAL				2.628,64
		Custo Direto Total				2.741,88
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				2.741,88
		Preço Unitário Adotado				2.741,88

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
02.13.01		GRUPO GERADOR 141/170 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO	UN	26/12/2018		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	39,710120	14,52	576,59
1	0111088	ELETROTECNICO MONTADOR	H	39,710120	25,31	1.005,06
1	0112312	ELETRICISTA	H	39,710120	18,07	717,56
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				2.299,21
2	0211234	GRUPO GERADOR 141/170 KVA, C/ QUADRO AUTOMÁTICO	UN	1,000000	58.128,17	58.128,17
		Sub-Total de MATERIAL				58.128,17
		Custo Direto Total				60.427,38
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				60.427,38
		Preço Unitário Adotado				60.427,38

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
01		CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM². NÃO ENTERRADA. COM ISOLADOR - FORNEC	M	30/04/2019		
2	0200863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	1,050000	15,51	16,29
		Sub-Total de MATERIAL				16,29
		Serviços Auxiliares				
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,251464	14,01	3,52
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,251464	17,62	4,43
A	98463	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	UN	0,500000	16,34	8,17
		Total de Serviços Auxiliares				16,12
		Custo Direto Total				32,41
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				32,41
		Preço Unitário Adotado				32,41

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
02.14.02		CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM². ENTERRADA. SEM ISOLADOR - FORNEC	M	30/04/2019		
2	0200867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M	1,100000	21,83	24,01

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO -BDI: 27,35% -ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Sub-Total de MATERIAL				24,01
		Serviços Auxiliares				
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,033754	14,01	0,47
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,031768	17,62	0,56
		Total de Serviços Auxiliares				1,03
		Custo Direto Total				25,04
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				25,04
		Preço Unitário Adotado				25,04

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
02.14.03		CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM². ENTERRADA. SEM ISOLADOR - FORNEC	M	30/04/2019		
	2 0200865	CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO	M	1,100000	43,28	47,61
		Sub-Total de MATERIAL				47,61
		Serviços Auxiliares				
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,046759	14,01	0,66
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,046759	17,62	0,82
		Total de Serviços Auxiliares				1,48
		Custo Direto Total				49,09
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				49,09
		Preço Unitário Adotado				49,09

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
02.15.01		PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	26/12/2018		
	1 010498	CARPINTEIRO	H	0,099275	17,83	1,77
	1 012543	SERVENTE	H	0,992753	13,21	13,11
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				14,88
	2 0210198	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3" - APARELHADO	M	3,000000	18,62	55,86
	2 0212525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	2,000000	0,48	0,96
	2 0212526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	3,000000	0,83	2,49
	2 0212542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	M	1,000000	8,16	8,16
	2 0212573	PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO C/PELICULA ANT	M2	1,000000	567,50	567,50
		Sub-Total de MATERIAL				634,97
	3 0310581	CAMINHAO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	0,900000	36,45	32,81
	3 0310703	CAMINHAO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,100000	102,58	10,26
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				43,07
		Serviços Auxiliares				
A	C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,018000	290,03	5,22
		Total de Serviços Auxiliares				5,22

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Custo Direto Total				698,14
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				698,14
		Preço Unitário Adotado				698,14

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
02.16.01		LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	26/12/2018		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,074456	13,21	0,98
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,98
		Custo Direto Total				0,98
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,98
		Preço Unitário Adotado				0,98

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
03.01.01		EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:	M3	30/04/2019		
	2 0204730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE)	M3	1,100000	57,44	63,18
		Sub-Total de MATERIAL				63,18
		Serviços Auxiliares				
	A 87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0,300000	296,71	89,01
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,910454	17,46	103,20
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,910454	13,56	80,15
		Total de Serviços Auxiliares				272,36
		Custo Direto Total				335,54
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				335,54
		Preço Unitário Adotado				335,54

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
03.01.02		ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAM	M3	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	8,317285	17,83	148,30
	1 0112543	SERVENTE	H	9,131342	13,21	120,63
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				268,93
	2 0212081	TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,000000	0,42	98,70
		Sub-Total de MATERIAL				98,70
		Serviços Auxiliares				
	A C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4	M3	0,300000	367,91	110,37

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - Cb 42082-D
CPF: 000.650.823-54

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Total de Serviços Auxiliares				110,37
		Custo Direto Total				478,00
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				478,00
		Preço Unitário Adotado				478,00

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
0 .03		FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12MM UTIL. 5X	M2	26/12/2018		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,322943	14,52	19,21
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	1,322943	17,83	23,59
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				42,80
	2 0210526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	M2	0,260000	21,11	5,49
	2 0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	M	1,200000	16,32	19,58
	2 0211728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,250000	13,40	3,35
	2 0211846	SARRAFO DE 1"X4"	M	1,530000	4,71	7,21
	2 0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30CM	M	1,170000	8,01	9,37
		Sub-Total de MATERIAL				45,00
		Custo Direto Total				87,80
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				87,80
		Preço Unitário Adotado				87,80

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
03.01.04		CONCRETO FCK = 25MPA. TRAÇO 1:2.3:2.7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA	M3	30/04/2019		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,751000	50,63	38,02
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	362,660000	0,48	174,08
	2 0204721	PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	0,593000	54,94	32,58
		Sub-Total de MATERIAL				244,68
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,366227	13,56	32,09
	A 88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,449419	16,83	24,39
	A 88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,750000	1,33	1,00
	A 88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0,710000	0,27	0,19
		Total de Serviços Auxiliares				57,67
		Custo Direto Total				302,35

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				302,35
		Preço Unitário Adotado				302,35

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
03.01.05		LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	30/04/2019		
		Serviços Auxiliares				
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,638042	17,46	28,60
	A 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,421225	13,56	59,95
	A 90586	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,300000	1,35	0,41
		Total de Serviços Auxiliares				88,96
		Custo Direto Total				88,96
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				88,96
		Preço Unitário Adotado				88,96

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
03.01.06		LANÇAMENTO COM USO DE BALDES. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE	M3	30/04/2019		
		Serviços Auxiliares				
	A 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,805024	17,36	31,34
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,805024	17,46	31,52
	A 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,497866	13,56	74,55
	A 90586	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,672000	1,35	0,91
	A 90587	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	1,174000	0,30	0,35
		Total de Serviços Auxiliares				138,67
		Custo Direto Total				138,67
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				138,67
		Preço Unitário Adotado				138,67

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
03.01.07		ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	30/04/2019		
	2 0200337	ARAME RECOZIDO 18 BWG. 1.25 MM (0.01 KG/M)	KG	0,025000	10,92	0,27

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - Ce. 42082-D
CPF: 000.650.823-54

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	2 0239017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM PLASTICO. PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM	UN	0,970000	0,14	0,14
		Sub-Total de MATERIAL				0,41
		Serviços Auxiliares				
A	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,015388	13,83	0,21
A	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,090341	17,36	1,57
A	92875	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25. DIÂMETRO DE 6.3 MM. AF_12/2015	KG	1,000000	6,44	6,44
		Total de Serviços Auxiliares				8,22
		Custo Direto Total				8,63
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				8,63
		Preço Unitário Adotado				8,63

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
03.01.08		ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	30/04/2019		
	2 0200337	ARAME RECOZIDO 18 BWG. 1.25 MM (0.01 KG/M)	KG	0,025000	10,92	0,27
	2 0239017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM PLASTICO. PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM	UN	0,743000	0,14	0,10
		Sub-Total de MATERIAL				0,37
		Serviços Auxiliares				
A	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,011417	13,83	0,16
A	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,067507	17,36	1,17
A	92876	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25. DIÂMETRO DE 8.0 MM. AF_12/2015	KG	1,000000	6,22	6,22
		Total de Serviços Auxiliares				7,55
		Custo Direto Total				7,92
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				7,92
		Preço Unitário Adotado				7,92

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
03.02.01		LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4.40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS A	M2	30/04/2019		
	2 0203741	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO. UNIDIRECIONAL. SOBRECARGA DE 100 KG/M2. VAO ATE 4.50 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,000000	27,94	27,94
	2 0204491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7.5 X 7.5* CM (3 X 3 ") PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,100000	4,72	5,19

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64

LEI: 8.660/93

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2	0205075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,020000	13,63	0,27
2	0206189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2.5 X 30* CM. CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,300000	13,47	4,04
		Sub-Total de MATERIAL				37,44
		Serviços Auxiliares				
A	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,158840	17,36	2,76
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,297826	17,46	5,20
A	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,784771	13,56	10,64
A	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,035000	23,06	0,81
A	94970	CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2.7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,035000	280,34	9,81
		Total de Serviços Auxiliares				29,22
		Custo Direto Total				66,66
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				66,66
		Preço Unitário Adotado				66,66

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
03.03.01		IMPERMEABILIZACAO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ M2		26/12/2018		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,744565	17,83	13,28
1	0112543	SERVEnte	H	0,929217	13,21	12,27
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				25,55
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,024300	50,63	1,23
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	9,720000	0,48	4,67
2	0211249	IMPERMEABILIZANTE	KG	0,400000	7,75	3,10
		Sub-Total de MATERIAL				9,00
		Custo Direto Total				34,55
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				34,55
		Preço Unitário Adotado				34,55

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
03.03.02		IMPERMEABILIZACAO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA, C/ M2		26/12/2018		
1	0110039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZACAO	H	0,297826	14,52	4,32
1	0110091	APLICADOR IMPERMEABILIZACAO	H	0,297826	17,83	5,31
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				9,63
2	0210146	ASFALTO MODIFICADO	KG	2,000000	3,32	6,64
2	0212099	TINTA PRIMARIA	L	0,600000	7,05	4,23
2	0212251	VEU DE POLIESTER	M2	1,100000	5,19	5,71
		Sub-Total de MATERIAL				16,58

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502/04

LEI: 8.606/93
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Custo Direto Total				26,21
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				26,21
		Preço Unitário Adotado				26,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
03.04.01		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL	M2	30/04/2019		
	2 0207266	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO). DE 9 X 19 X 19 CM	MIL	0,028310	409,51	11,59
	2 0234557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA. FIO D = *1.20 A 1.70* MM. MALHA 15 X 15 MM. (C X L) *50 X 7.5* CM	M	0,420000	1,62	0,68
	2 0237395	PINO DE ACO COM FURO. HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0,005000	25,12	0,13
		Sub-Total de MATERIAL				12,40
		Serviços Auxiliares				
	A 87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0,009800	367,95	3,61
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,524372	17,46	26,62
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,769384	13,56	10,43
		Total de Serviços Auxiliares				40,66
		Custo Direto Total				53,06
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				53,06
		Preço Unitário Adotado				53,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
03.05.01		VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1.5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	30/04/2019		
	2 0202692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA. DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,005000	5,60	0,03
	2 0239017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM PLASTICO. PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM	UN	6,000000	0,14	0,84
		Sub-Total de MATERIAL				0,87
		Serviços Auxiliares				
	A 87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014	M3	0,001900	346,65	0,66
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,089844	17,46	1,57

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FORNE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,106225	13,56	1,44
A	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS. COM MADEIRA SERRADA. E = 25 MM. AF_12/2015	M2	0,122000	67,97	8,29
A	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60. DIÂMETRO DE 5.0 MM. UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	0,308000	6,42	1,98
A	94970	CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2.7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,012000	280,34	3,36
		Total de Serviços Auxiliares				17,30
		Custo Direto Total				18,17
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				18,17
		Preço Unitário Adotado				18,17

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
03.05.02		VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1.5 M DE VÃO. AF_03/30/04/2019	M			
	2 0202692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA. DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,007000	5,60	0,04
	2 0239017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM PLASTICO. PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM	UN	6,000000	0,14	0,84
		Sub-Total de MATERIAL				0,88
		Serviços Auxiliares				
A	87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014	M3	0,001900	346,65	0,66
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,057580	17,46	1,01
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,081108	13,56	1,10
A	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS. COM MADEIRA SERRADA. E = 25 MM. AF_12/2015	M2	0,214000	67,97	14,55
A	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 8.0 MM. UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	0,790000	6,49	5,13
A	94970	CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2.7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,024000	280,34	6,73
		Total de Serviços Auxiliares				29,18
		Custo Direto Total				30,06
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				30,06
		Preço Unitário Adotado				30,06

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
--------------	----------------------	---------	-------------	----------------	-------------

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
03.06.01		GRADE DE FERRO DE PROTECAO	M2	26/12/2018		
	1	01I2391 PEDREIRO	H	2,978259	17,83	53,10
	1	01I2543 SERVENTE	H	2,978259	13,21	39,34
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				92,44
	2	02I0109 AREIA MEDIA	M3	0,008000	50,63	0,41
	2	02I0441 CAL HIDRATADA	KG	0,570000	1,09	0,62
	2	02I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,840000	0,48	1,36
	2	02I1222 GRADE DE FERRO	M2	1,000000	97,85	97,85
		Sub-Total de MATERIAL				100,24
		Custo Direto Total				192,68
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				192,68
		Preço Unitario Adotado				192,68

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
03.06.02		TELA DE NYLON E= 3MM RETICULADA DE 5X5CM	M2	23/09/2019		
	2	02I6219 TELA DE NYLON E=3MM RETICULADA DE 5X5CM	M2	1,000000	3,37	3,37
		Sub-Total de MATERIAL				3,37
		Serviços Auxiliares				
	A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,099275	13,56	1,35
		Total de Serviços Auxiliares				1,35
		Custo Direto Total				4,72
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				4,72
		Preço Unitario Adotado				4,72

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
03.06.03		PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	30/04/2019		
	2	0200026 ACO CA-25. 10.0 MM. VERGALHAO	KG	5,100000	4,89	24,94
	2	0200370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,025000	50,63	1,27
	2	0201106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	1,000000	0,68	0,68
	2	0201379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	4,600000	0,48	2,21
	2	0204777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA). ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	8,260000	4,94	40,80
	2	0211026 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14. E = 1.95 MM (15.60 KG/M2)	KG	15,280000	7,50	114,60
		Sub-Total de MATERIAL				184,50
		Serviços Auxiliares				
	A	88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,480493	17,46	25,85
	A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,480493	13,56	20,08
		Total de Serviços Auxiliares				45,93
		Custo Direto Total				230,43
		Taxa de BDI %		0,000000		-

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO -BDI: 27,35% -ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Total da Composição				230,43
		Preço Unitário Adotado				230,43

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
03.07.01		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURA	M2	30/04/2019		
		Serviços Auxiliares				
	A 87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0,004200	396,45	1,67
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,121116	17,46	2,11
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,061551	13,56	0,83
		Total de Serviços Auxiliares				4,61
		Custo Direto Total				4,61
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				4,61
		Preço Unitário Adotado				4,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
03.07.02		MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO	M2	30/04/2019		
		Serviços Auxiliares				
	A 87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0,037600	367,95	13,83
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,465601	17,46	8,13
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,169761	13,56	2,30
		Total de Serviços Auxiliares				24,26
		Custo Direto Total				24,26
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				24,26
		Preço Unitário Adotado				24,26

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
03.07.03		EMBOÇO. PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2	M2	30/04/2019		
		Serviços Auxiliares				
	A 87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0,037600	367,95	13,83
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,317681	17,46	5,55
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,117145	13,56	1,59

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA 032082-D
CPF: 000.650.823-04

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
	2	0204517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2.5 X 7.5* CM (1 X 3 ") PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,000000	1,69	3,38
			Sub-Total de MATERIAL				23,61
			Serviços Auxiliares				
	A	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,239651	17,36	38,88
	A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,968629	17,46	34,37
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,236573	13,56	57,45
	A	94964	CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2.7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,213000	289,12	350,70
			Total de Serviços Auxiliares				481,40
			Custo Direto Total				505,01
			Taxa de BDI %		0,000000		-
			Total da Composição				505,01
			Preço Unitário Adotado				505,01

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
03.08.02		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXT	M2	30/04/2019			
	2	0201287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA. PEI MAIOR OU IGUAL A 4. FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	1,060000	32,66	34,62
	2	0201381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,860000	0,53	2,58
	2	0234357	REJUNTE COLORIDO. CIMENTICIO	KG	0,240000	3,35	0,80
			Sub-Total de MATERIAL				38,00
			Serviços Auxiliares				
	A	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,235282	19,79	4,66
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,147920	13,56	2,01
			Total de Serviços Auxiliares				6,67
			Custo Direto Total				44,67
			Taxa de BDI %		0,000000		-
			Total da Composição				44,67
			Preço Unitário Adotado				44,67

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
03.08.03		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2MM EM CERAMICA	M2	26/12/2018			
	1	0111328	LADRILHISTA	H	0,198551	17,83	3,54
	1	0112543	SERVENTE	H	0,197558	13,21	2,61
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				6,15
	2	0201118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,233000	2,84	0,66
			Sub-Total de MATERIAL				0,66
			Custo Direto Total				6,81
			Taxa de BDI %		0,000000		-

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64

LEI: 8.006.93

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO -BDI: 27,35% -ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Total da Composição				6,81
		Preço Unitário Adotado				6,81

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
03.09.01		PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO. DUAS DEMAOS	M2	30/04/2019		
	2 0207342	TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO. BRANCA	KG	0,400000	1,55	0,62
		Sub-Total de MATERIAL				0,62
		Serviços Auxiliares				
	A 88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,344088	17,40	5,99
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,099275	13,56	1,35
		Total de Serviços Auxiliares				7,34
		Custo Direto Total				7,96
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				7,96
		Preço Unitário Adotado				7,96

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
03.09.02		EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	26/12/2018		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,198551	14,52	2,88
	1 0112395	PINTOR	H	0,297826	17,85	5,32
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				8,20
	2 0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,400000	0,55	0,22
	2 0211513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,700000	5,22	3,65
		Sub-Total de MATERIAL				3,87
		Custo Direto Total				12,07
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				12,07
		Preço Unitário Adotado				12,07

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
03.09.03		LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	26/12/2018		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,347464	14,52	5,05
	1 0112395	PINTOR	H	0,397101	17,85	7,09
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				12,14
	2 0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,250000	0,55	0,14
	2 0211490	LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,120000	11,99	1,44
	2 0212096	TINTA LATEX	L	0,170000	14,55	2,47
		Sub-Total de MATERIAL				4,05
		Custo Direto Total				16,19
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				16,19
		Preço Unitário Adotado				16,19

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - Ce. 42082-D
CPF: 000.650.823-54

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO -BDI: 27,35% -ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
03.10.01		TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - F/M		30/04/2019		
	2 0209868	TUBO PVC. SOLDAVEL. DN 25 MM. AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,061000	2,56	2,72
		Sub-Total de MATERIAL				2,72
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,015106	13,88	0,21
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,015310	17,43	0,27
		Total de Serviços Auxiliares				0,48
		Custo Direto Total				3,20
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				3,20
		Preço Unitário Adotado				3,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
03.10.02		TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 32MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - F/M		30/04/2019		
	2 0209869	TUBO PVC. SOLDAVEL. DN 32 MM. AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,061000	5,73	6,08
		Sub-Total de MATERIAL				6,08
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,019855	13,88	0,28
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,019855	17,43	0,35
		Total de Serviços Auxiliares				0,63
		Custo Direto Total				6,71
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				6,71
		Preço Unitário Adotado				6,71

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
03.10.03		JOELHO 45 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 32MM. INSTALADO EM PRUMADA	UN	30/04/2019		
	2 0200122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR	UN	0,009000	35,87	0,32
	2 0203501	JOELHO. PVC SOLDAVEL. 45 GRAUS. 32 MM. PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,000000	2,99	2,99
	2 0220083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,011000	31,14	0,34
	2 0238383	LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100	UN	0,017000	1,30	0,02
		Sub-Total de MATERIAL				3,67
		Serviços Auxiliares				

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - Ce. 42082-D
CPF: 000.650.823-54

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,072471	13,88	1,01
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,070485	17,43	1,23
		Total de Serviços Auxiliares				2,24
		Custo Direto Total				5,91
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				5,91
		Preço Unitário Adotado				5,91

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
03.10.04		TE. PVC. SOLDÁVEL. DN 32MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORN	UN	30/04/2019		
	2 0200122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR	UN	0,014000	35,87	0,50
	2 0207140	TE SOLDAVEL. PVC. 90 GRAUS. 32 MM. PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,000000	2,82	2,82
	2 0220083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,017000	31,14	0,53
	2 0238383	LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100	UN	0,025000	1,30	0,03
		Sub-Total de MATERIAL				3,88
		Serviços Auxiliares				
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,097290	13,88	1,35
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,097290	17,43	1,70
		Total de Serviços Auxiliares				3,05
		Custo Direto Total				6,93
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				6,93
		Preço Unitário Adotado				6,93

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
03.10.05		LUVA DE REDUÇÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 32MM X 25MM. INSTALADO EM R	UN	30/04/2019		
	2 0200122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR	UN	0,007000	35,87	0,25
	2 0203869	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL. PVC. 32 MM X 25 MM. PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,000000	2,50	2,50
	2 0220083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,008000	31,14	0,25
	2 0238383	LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100	UN	0,050000	1,30	0,07
		Sub-Total de MATERIAL				3,07
		Serviços Auxiliares				
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,099275	13,88	1,38
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,099275	17,43	1,73

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO -BDI: 27,35% -ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Total de Serviços Auxiliares				3,11
		Custo Direto Total				6,18
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				6,18
		Preço Unitário Adotado				6,18

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C.06		TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	30/04/2019		
	2 0203146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,030400	2,63	0,08
	2 0211831	TORNEIRA PLÁSTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA	UN	1,000000	19,80	19,80
		Sub-Total de MATERIAL				19,88
		Serviços Auxiliares				
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,148913	17,43	2,60
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,049638	13,56	0,67
		Total de Serviços Auxiliares				3,27
		Custo Direto Total				23,15
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				23,15
		Preço Unitário Adotado				23,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
03.11.01		TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM. FORNECIDO E INSTALADO.	M	30/04/2019		
	2 0200122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR	UN	0,036300	35,87	1,30
	2 0209836	TUBO PVC SERIE NORMAL. DN 100 MM. PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,050000	9,01	9,46
	2 0220083	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,059300	31,14	1,85
	2 0238383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA. GRAO 100	UN	0,247000	1,30	0,32
		Sub-Total de MATERIAL				12,93
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,732155	13,88	10,16
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,732155	17,43	12,76
		Total de Serviços Auxiliares				22,92
		Custo Direto Total				35,85
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				35,85
		Preço Unitário Adotado				35,85

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - Ce 42082-D
CPF: 000.650.823-54

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
03.11.02	JOELHO 45 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 75 MM. JUN		UN	30/04/2019		
	2 0200297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)	UN	1,000000	1,97	1,97
	2 0203519	JOELHO PVC. SOLDAVEL. PB. 45 GRAUS. DN 75 MM. PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,000000	4,55	4,55
	2 0220078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC. ACO. POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,030000	13,13	0,39
	Sub-Total de MATERIAL					6,91
	Serviços Auxiliares					
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,079420	13,88	1,10
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,079420	17,43	1,38
	Total de Serviços Auxiliares					2,48
	Custo Direto Total					9,39
	Taxa de BDI %					0,000000
	Total da Composição					9,39
	Preço Unitário Adotado					9,39

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
03.11.03	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM. FORNECIMENT		M	30/04/2019		
	2 0211245	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO. CARGA MAXIMA 12.5 T. *300 X 1000* MM. E= *15* MM. AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO	UN	1,000000	194,14	194,14
	Sub-Total de MATERIAL					194,14
	Serviços Auxiliares					
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,158840	13,56	2,15
	Total de Serviços Auxiliares					2,15
	Custo Direto Total					196,29
	Taxa de BDI %					0,000000
	Total da Composição					196,29
	Preço Unitário Adotado					196,29

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
03.11.04	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONT		M2	30/04/2019		
	2 0207266	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO). DE 9 X 19 X 19 CM	MIL	0,028310	409,51	11,59
	2 0234557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA. FIO D = *1.20 A 1.70* MM. MALHA 15 X 15 MM. (C X L) *50 X 7.5* CM	M	0,420000	1,62	0,68
	2 0237395	PINO DE ACO COM FURO. HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0,005000	25,12	0,13
	Sub-Total de MATERIAL					12,40

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Serviços Auxiliares				
A	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0,009800	367,95	3,61
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,524372	17,46	26,62
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,769384	13,56	10,43
		Total de Serviços Auxiliares				40,66
		Custo Direto Total				53,06
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				53,06
		Preço Unitário Adotado				53,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
03.11.05		CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4.5:4.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA)	M3	30/04/2019		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,859000	50,63	43,49
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	212,210000	0,48	101,86
	2 0204721	PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	0,579000	54,94	31,81
		Sub-Total de MATERIAL				177,16
		Serviços Auxiliares				
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,432245	13,56	32,98
A	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,608756	16,83	27,08
A	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,800000	1,33	1,06
A	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0,750000	0,27	0,20
		Total de Serviços Auxiliares				61,32
		Custo Direto Total				238,48
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				238,48
		Preço Unitário Adotado				238,48

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
03.11.06		TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA	UN	30/04/2019		
	2 0200036	ACO CA-60. 4.2 MM. VERGALHAO	KG	1,440000	4,61	6,64
	2 0200337	ARAME RECOZIDO 18 BWG. 1.25 MM (0.01 KG/M)	KG	0,029000	10,92	0,32

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2	0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,016000	50,63	0,81
2	0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	5,540000	0,48	2,66
2	0204512	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2.5 X 5 CM (1 X 2 ") PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,500000	1,22	3,05
2	0204718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	0,015000	54,94	0,82
2	0205069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,080000	13,89	1,11
		Sub-Total de MATERIAL				15,41
		Serviços Auxiliares				
A	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,096893	17,36	1,68
A	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,096893	17,36	1,68
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,199047	13,56	2,70
A	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,014000	1,33	0,02
		Total de Serviços Auxiliares				6,08
		Custo Direto Total				21,49
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				21,49
		Preço Unitário Adotado				21,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
03.12.01		LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	26/12/2018		
1	0112543	SERVENTE	H	0,074456	13,21	0,98
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,98
		Custo Direto Total				0,98
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,98
		Preço Unitário Adotado				0,98

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
04.01.01		TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FIM	M	30/04/2019		
2	0209868	TUBO PVC. SOLDÁVEL. DN 25 MM. AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,061000	2,56	2,72
		Sub-Total de MATERIAL				2,72
		Serviços Auxiliares				
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,015106	13,88	0,21
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,015310	17,43	0,27
		Total de Serviços Auxiliares				0,48

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - Ce. 42082-D
CPF: 000.650.823-54

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Custo Direto Total				3,20
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				3,20
		Preço Unitário Adotado				3,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
04.01.02		TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 75MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - F M		30/04/2019		
	2 0209871	TUBO PVC. SOLDAVEL. DN 75 MM. AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,061000	27,08	28,73
	2 0238383	LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAO 100	UN	0,014000	1,30	0,02
		Sub-Total de MATERIAL				28,75
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,041696	13,88	0,58
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,041696	17,43	0,73
		Total de Serviços Auxiliares				1,31
		Custo Direto Total				30,06
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				30,06
		Preço Unitário Adotado				30,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
04.02.01		REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO. ROSCÁVEL. 2 1/2". INSTALADO EM R	HUN	30/04/2019		
	2 0203148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,038000	9,70	0,37
	2 0206011	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO. BITOLA 2 1/2 " (REF 1509)	UN	1,000000	217,36	217,36
		Sub-Total de MATERIAL				217,73
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,812072	13,88	11,27
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,812072	17,43	14,15
		Total de Serviços Auxiliares				25,42
		Custo Direto Total				243,15
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				243,15
		Preço Unitário Adotado				243,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
04.02.02		TORNEIRA DE BOIA. ROSCÁVEL. 3/4". FORNECIDA E INSTALADA EM RESERV	UN	30/04/2019		

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

LEI: 8.866.93
CONF. PT 0374502-64

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	2 0203148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,007000	9,70	0,07
	2 0211830	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA. 3/4". COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	1,000000	12,76	12,76
		Sub-Total de MATERIAL				12,83
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200536	13,88	2,78
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200536	17,43	3,50
		Total de Serviços Auxiliares				6,28
		Custo Direto Total				19,11
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				19,11
		Preço Unitário Adotado				19,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
04.03.01		CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	30/04/2019		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,110000	50,63	5,57
	2 0201382	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32	50KG	0,410000	23,83	9,77
	2 0204721	PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	0,031000	54,94	1,70
	2 0207271	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO). 8 FUROS. DE 9 X 19 X 19 CM	UN	20,000000	0,41	8,20
		Sub-Total de MATERIAL				25,24
		Serviços Auxiliares				
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,972898	17,46	16,99
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,020749	13,56	27,40
		Total de Serviços Auxiliares				44,39
		Custo Direto Total				69,63
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				69,63
		Preço Unitário Adotado				69,63

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
04.04.01		CAIXA D'ÁGUA IMPERMEABILIZADA EM ANEIS DE CONCRETO COM DIAMET	UN	23/09/2019		
	2 0212568	ANEL DE CONCRETO ARMADO. D = 3.00 M. H = 0.50 M	UN	20,000000	727,22	14.544,40
		Sub-Total de MATERIAL				14.544,40
		Serviços Auxiliares				

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº CIVIL - CREA - Ce. 42082-D
CPF: 000.650.823-54

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
A	5824	CAMINHÃO TOCO. PBT 16.000 KG. CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 189 CV. INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA. DIMEN. APROX. 2.5 X 7.	CHP	16,000000	136,53	2.184,48
A	68054	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	1,680000	230,69	387,56
A	73665	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9.52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	6,550000	55,20	361,56
A	89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO. COM LANÇA TELESCÓPICA 28.80 M. CAPACIDADE MÁXIMA 30 T. POTÊNCIA 97 KW. TRACÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	16,000000	158,97	2.543,52
A	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	6,110000	139,62	853,08
A	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF_03/2016	M3	5,652000	53,25	300,97
A	94972	CONCRETO FCK = 30MPA. TRAÇO 1:2.1:2.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	6,110000	309,76	1.892,63
A	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA. UMA CAMADA. INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. E=3MM. AF_06/2018	M2	30,615000	70,41	2.155,60
A	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1.10M DE ALTURA. MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2? ESPAÇADOS DE 1.20M. TRAVESSA SUPERIOR DE 2?. GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4.8MM. FIXADO COM CHUMBAD	M	9,420000	292,36	2.754,03
A	C0216	ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0MM	KG	400,370000	7,85	3.142,90
A	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	2,120000	81,07	171,87
		Total de Serviços Auxiliares				16.748,20
		Custo Direto Total				31.292,60
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				31.292,60
		Preço Unitário Adotado				31.292,60

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
04.05.01		LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	26/12/2018		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,074456	13,21	0,98
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,98
		Custo Direto Total				0,98
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,98
		Preço Unitário Adotado				0,98

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº CIVIL - CREA - Ce. 42082-D
CPF: 000.650.823-54

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO -BDI: 27,35% -ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.01.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A		M3	30/04/2019		
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,897548	13,56	52,85
		Total de Serviços Auxiliares				52,85
		Custo Direto Total				52,85
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				52,85
		Preço Unitário Adotado				52,85

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.01.02	ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO D= 1,50M, H=0,50M		UN	23/09/2019		
	2 0216244	ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO D= 1,50M, H=0,50M	UN	1,000000	148,91	148,91
		Sub-Total de MATERIAL				148,91
		Custo Direto Total				148,91
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				148,91
		Preço Unitário Adotado				148,91

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.01.03	LAJE PRÉ-FABRICADA DE 8CM		M2	23/09/2019		
	2 0211339	LAJE PRÉ-FABRICADA DE 8CM	M2	1,000000	21,84	21,84
		Sub-Total de MATERIAL				21,84
		Custo Direto Total				21,84
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				21,84
		Preço Unitário Adotado				21,84

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.01.04	TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, D= 0,70X0,05M		UN	23/09/2019		
	2 0216095	TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, D= 0,70X0,05M	UN	1,000000	36,04	36,04
		Sub-Total de MATERIAL				36,04
		Custo Direto Total				36,04
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				36,04
		Preço Unitário Adotado				36,04

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - Ce. 42082-D
CPF: 000.650.823-54

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.01.05		CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4.5:4.5 (CIMENTO/ AREIA MÉD	M3	30/04/2019		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,859000	50,63	43,49
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	212,210000	0,48	101,86
	2 0204721	PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	0,579000	54,94	31,81
		Sub-Total de MATERIAL				177,16
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,432245	13,56	32,98
	A 88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,608756	16,83	27,08
	A 88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,800000	1,33	1,06
	A 88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0,750000	0,27	0,20
		Total de Serviços Auxiliares				61,32
		Custo Direto Total				238,48
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				238,48
		Preço Unitário Adotado				238,48

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.02.01		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A	M3	30/04/2019		
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,897548	13,56	52,85
		Total de Serviços Auxiliares				52,85
		Custo Direto Total				52,85
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				52,85
		Preço Unitário Adotado				52,85

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.02.02		ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA M	M2	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,489130	17,83	26,55
	1 0112543	SERVENTE	H	1,816738	13,21	24,00
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				50,55
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,041300	50,63	2,09
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	6,190000	1,09	6,75

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	6,190000	0,48	2,97
2	0212081	TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	47,000000	0,42	19,74
		Sub-Total de MATERIAL				31,55
		Custo Direto Total				82,10
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				82,10
		Preço Unitario Adotado				82,10

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.02.03		LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO. LARGURA MENOR QUE 1.5 M.	M3	30/04/2019		
2	0204720	PEDRA BRITADA N. 0. OU PEDRISCO (4.8 A 9.5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	1,100000	70,15	77,17
		Sub-Total de MATERIAL				77,17
		Serviços Auxiliares				
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,527549	17,46	44,13
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,741686	13,56	50,74
A	91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,069000	23,67	1,63
A	91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,064000	20,10	1,29
		Total de Serviços Auxiliares				97,79
		Custo Direto Total				174,96
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				174,96
		Preço Unitario Adotado				174,96

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.02.04		LAJE PRE-FABRICADA P/ PISO - VAO DE 3,01 A 4 M	M2	26/12/2018		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,347464	17,83	6,20
1	0112543	SERVENTE	H	0,347464	13,21	4,59
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				10,79
2	0210169	ACO CA-60	KG	0,740000	4,61	3,41
2	0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	M	1,300000	16,32	21,22
2	0211728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	0,030000	13,40	0,40
2	0211846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,970000	4,71	4,57
2	0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30CM	M	0,650000	8,01	5,21
2	0218263	LAJE PRE-FABRICADA COMUM DE 8 CM P/ PISO - VAO DE	M2	1,000000	27,56	27,56
		Sub-Total de MATERIAL				62,37
		Serviços Auxiliares				
A	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,030000	336,53	10,10
A	C1603	LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO	M3	0,030000	193,41	5,80

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

LEI: 8.066.93
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO -BDI: 27,35% -ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Total de Serviços Auxiliares				15,90
		Custo Direto Total				89,06
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				89,06
		Preço Unitario Adotado				89,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
0	.01	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA. DN 100 MM	M	30/04/2019		
	2	0220078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC. ACO. POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,010400	13,13	0,14
	2	0236365 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC. JEI. DN 100 MM (NBR 7362)	M	1,050000	18,98	19,93
		Sub-Total de MATERIAL				20,07
		Serviços Auxiliares				
	A	88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,059565	17,40	1,04
	A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,059565	13,56	0,81
		Total de Serviços Auxiliares				1,85
		Custo Direto Total				21,92
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				21,92
		Preço Unitario Adotado				21,92

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05	.01	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CIMENTO	UN	26/12/2018		
	1	0110040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,223369	14,52	3,24
	1	0110041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,176412	14,52	17,08
	1	0110121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,223369	17,83	3,98
	1	0110498 CARPINTEIRO	H	1,176412	17,83	20,98
	1	0112391 PEDREIRO	H	4,109005	17,83	73,26
	1	0112543 SERVENTE	H	8,072075	13,21	106,63
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				225,17
	2	0210103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,044000	10,92	0,48
	2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,161000	50,63	8,15
	2	0210169 ACO CA-60	KG	2,582000	4,61	11,90
	2	0210280 BRITA	M3	0,077000	76,19	5,87
	2	0210441 CAL HIDRATADA	KG	7,644000	1,09	8,33
	2	0210529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,200000	20,88	4,18
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	41,909000	0,48	20,12
	2	0211916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30CM	M	0,059000	8,01	0,47
	2	0212082 TIJOLO MACICO COMUM	UN	141,120000	0,26	36,69
		Sub-Total de MATERIAL				96,19
		Custo Direto Total				321,36
		Taxa de BDI %		0,000000		-

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-84



EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Total da Composição				321,36
		Preço Unitário Adotado				321,36

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.05.01		LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	26/12/2018		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,074456	13,21	0,98
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,98
		Custo Direto Total				0,98
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,98
		Preço Unitário Adotado				0,98

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
06.01.01		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL. PVC. DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TE	M	30/04/2019		
	2 0202685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ". SEM LUVA	M	1,017000	4,48	4,56
		Sub-Total de MATERIAL				4,56
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,189616	14,01	2,66
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,190609	17,62	3,36
		Total de Serviços Auxiliares				6,02
		Custo Direto Total				10,58
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				10,58
		Preço Unitário Adotado				10,58

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
06.01.02		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL. PVC. DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E I	M	30/04/2019		
	2 0202686	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ". SEM LUVA	M	1,100000	19,70	21,67
		Sub-Total de MATERIAL				21,67
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,167577	14,01	2,35
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,167577	17,62	2,95
		Total de Serviços Auxiliares				5,30
		Custo Direto Total				26,97
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				26,97
		Preço Unitário Adotado				26,97

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
06.01.03	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL. PVC. DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E		M	30/04/2019		
	2 0202683	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ". SEM LUVA	M	1,100000	31,02	34,12
		Sub-Total de MATERIAL				34,12
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,208975	14,01	2,93
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,208677	17,62	3,68
		Total de Serviços Auxiliares				6,61
		Custo Direto Total				40,73
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				40,73
		Preço Unitário Adotado				40,73

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
06.01.04	CANALETA DE CONCRETO 20CM X 20CM C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMINIUM		M	26/12/2018		
	2 0210464	CANTONEIRA DE ALUMINIO 1 1/4" X 1 1/4" (0,516KG/M	M	4,000000	10,10	40,40
	2 0217546	CHAPA DE ALUMINIO XADRES DE 1 1/4" (8,4KG/M2)	M2	0,250000	130,09	32,52
		Sub-Total de MATERIAL				72,92
		Serviços Auxiliares				
	A C0841	CONCRETO P/VIBR., FCK 18 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,060000	347,98	20,88
	A C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12MM UTIL. 3 X	M2	0,400000	109,18	43,67
	A C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50M	M3	0,100000	34,75	3,48
		Total de Serviços Auxiliares				68,03
		Custo Direto Total				140,95
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				140,95
		Preço Unitário Adotado				140,95

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
06.02.01	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60CM) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRI		UN	26/12/2018		
	1 0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,223369	14,52	3,24
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,176412	14,52	17,08
	1 0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,223369	17,83	3,98
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	1,176412	17,83	20,98
	1 0112391	PEDREIRO	H	6,245409	17,83	111,36
	1 0112543	SERVENTE	H	11,305471	13,21	149,35
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				305,99

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-84.

LEI: 8.660/98
COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 001/2019

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	2 0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,044000	10,92	0,48
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,207400	50,63	10,50
	2 0210169	ACO CA-60	KG	2,582000	4,61	11,90
	2 0210280	BRITA	M3	0,140200	76,19	10,68
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	20,000000	1,09	21,80
	2 0210529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,200000	20,88	4,18
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	42,000000	0,48	20,16
	2 0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30CM	M	0,059000	8,01	0,47
	2 0212082	TIJOLO MACICO COMUM	UN	305,000000	0,26	79,30
		Sub-Total de MATERIAL				159,47
		Custo Direto Total				465,46
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				465,46
		Preço Unitario Adotado				465,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
06.03.01		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 35 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PAR	M	30/04/2019		
	2 0221127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,009000	4,07	0,04
	2 0239233	CABO DE COBRE. FLEXIVEL. CLASSE 4 OU 5. ISOLACAO EM PVC/A. ANTICHAMA BWF-B. 1 CONDUTOR. 450/750 V. SECAO NOMINAL 35 MM2	M	1,015000	17,40	17,66
		Sub-Total de MATERIAL				17,70
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,072471	14,01	1,02
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,072471	17,62	1,28
		Total de Serviços Auxiliares				2,30
		Custo Direto Total				20,00
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				20,00
		Preço Unitario Adotado				20,00

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
06.03.02		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 70 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PAR	M	30/04/2019		
	2 0221127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,009000	4,07	0,04
	2 0239235	CABO DE COBRE. FLEXIVEL. CLASSE 4 OU 5. ISOLACAO EM PVC/A. ANTICHAMA BWF-B. 1 CONDUTOR. 450/750 V. SECAO NOMINAL 70 MM2	M	1,015000	36,02	36,56
		Sub-Total de MATERIAL				36,60
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,103246	14,01	1,45
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,101261	17,62	1,78

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

LEI: 8.000.93

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Total de Serviços Auxiliares				3,23
		Custo Direto Total				39,83
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				39,83
		Preço Unitário Adotado				39,83

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
0 03		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 120 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PA	M	30/04/2019		
	2 0221127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA. USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,009000	4,07	0,04
	2 0239237	CABO DE COBRE. FLEXIVEL. CLASSE 4 OU 5. ISOLACAO EM PVC/A. ANTICHAMA BWF-B. 1 CONDUTOR. 450/750 V. SECAO NOMINAL 120 MM2	M	1,015000	60,86	61,77
		Sub-Total de MATERIAL				61,81
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,148913	14,01	2,09
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,148913	17,62	2,62
		Total de Serviços Auxiliares				4,71
		Custo Direto Total				66,52
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				66,52
		Preço Unitário Adotado				66,52

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
07.01.01		DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,297826	17,83	5,31
	1 0112543	SERVENTE	H	2,978259	13,21	39,34
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				44,65
		Custo Direto Total				44,65
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				44,65
		Preço Unitário Adotado				44,65

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
07.02.01		VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1.5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	30/04/2019		
	2 0202692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA. DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,005000	5,60	0,03

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - Ce. 42082-D
CPF: 000.850.823-54

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502/04

LEI: 8.666.93

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%


COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	2 0239017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM PLASTICO. PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM	UN	6,000000	0,14	0,84
		Sub-Total de MATERIAL				0,87
		Serviços Auxiliares				
	A 87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014	M3	0,001900	346,65	0,66
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,089844	17,46	1,57
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,106225	13,56	1,44
	A 92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS. COM MADEIRA SERRADA. E = 25 MM. AF_12/2015	M2	0,122000	67,97	8,29
	A 92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60. DIÂMETRO DE 5.0 MM. UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS. EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	0,308000	6,42	1,98
	A 94970	CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2.7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,012000	280,34	3,36
		Total de Serviços Auxiliares				17,30
		Custo Direto Total				18,17
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				18,17
		Preço Unitário Adotado				18,17

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
07 31		PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA. COM REQUADRO E GUARN	M2	30/04/2019		
	2 0204930	PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4". COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	M2	1,000000	390,38	390,38
		Sub-Total de MATERIAL				390,38
		Serviços Auxiliares				
	A 88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,588405	17,36	27,57
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,786955	13,56	24,23
	A 88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0.5:4.5 (CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA. PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	0,006000	379,65	2,28
		Total de Serviços Auxiliares				54,08
		Custo Direto Total				444,46
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				444,46
		Preço Unitário Adotado				444,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64



LEI: 8.007.93

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
07.04.01		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO	M3	30/04/2019		

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº CIVIL - CREA - Ce. 42082-D
CPF: 000.650.823-64

Handwritten signatures and initials.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	2 0204460	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2.5 X 10 CM. MACARANDUBA. ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,500000	8,09	20,23
	2 0204517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2.5 X 7.5* CM (1 X 3 ") PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,000000	1,69	3,38
		Sub-Total de MATERIAL				23,61
		Serviços Auxiliares				
A	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,239651	17,36	38,88
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,968629	17,46	34,37
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,236573	13,56	57,45
A	94964	CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2.7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,213000	289,12	350,70
		Total de Serviços Auxiliares				481,40
		Custo Direto Total				505,01
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				505,01
		Preço Unitário Adotado				505,01

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
07.05.01		PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO. DUAS DEMAOS. SOBRE SUPERFICIE META	M2	30/04/2019		
	2 0203768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO. NUMERO 150	UN	0,600000	1,40	0,84
	2 0205318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,070000	12,02	0,84
	2 0207292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	L	0,160000	20,75	3,32
		Sub-Total de MATERIAL				5,00
		Serviços Auxiliares				
A	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,492505	17,40	8,57
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,492505	13,56	6,68
		Total de Serviços Auxiliares				15,25
		Custo Direto Total				20,25
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				20,25
		Preço Unitário Adotado				20,25

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
07.06.01		LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	26/12/2018		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,074456	13,21	0,98
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,98
		Custo Direto Total				0,98
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,98
		Preço Unitário Adotado				0,98

FORTALEZA-CE, 25 DE SETEMBRO DE 2019.

DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Rafael de Sá Cruz
Diretor
CPF: 014.815.988-82

Rua Capitão Gutemberg, Nº 967 - Cidade dos Funcionários - Fortaleza/CE
CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 3223-4333
Email: tecnica@dinamicaempreendimentos.com.br

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA/CE 42062-D
CPF: 000.850.823-64

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	30/04/2019		
1	0101213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	1,000000	12,24	12,24
1	0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	2,19	2,19
1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,84	0,84
1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,05	0,05
	Sub-Total de MÃO DE OBRA					15,66
	Serviços Auxiliares					
A	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,50	0,50
A	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	1,09	1,09
A	95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,11	0,11
	Total de Serviços Auxiliares					1,70
	Custo Direto Total					17,36
	Taxa de BDI %			0,000000		-
	Total da Composição					17,36
	Preço Unitário Adotado					17,36

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	30/04/2019		
2	0200010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,007013	9,53	0,07
2	0202711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L. PNEU COM CAMARA	UN	0,000594	120,00	0,07
2	0211359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA. DIAMETRO DO DISCO 7 " (180 MM). ROTACAO 8500 RPM. POTENCIA 2400 W	UN	0,000057	759,00	0,04
2	0212815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,007982	5,36	0,04
2	0225966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	L	0,001330	16,28	0,02
2	0238382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	UN	0,002531	6,99	0,02
2	0238390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UN	0,001330	21,07	0,03
2	0238393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	UN	0,001330	9,50	0,01
2	0238396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	UN	0,000045	605,79	0,03
2	0238399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	UN	0,000226	148,28	0,03
2	0238412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A. POTENCIA DE 5400 W. TENSAO DE 220 V. TURBO VENTILADO. PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO. PARA ELETRODOS DE 2.0 A 4.0 MM	UN	0,000040	1.225,00	0,05
2	0238413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR. PARA DISCO DE 7 " (180 MM). POTENCIA DE 2.200 W. *5.000* RPM. 220 V	UN	0,000039	782,52	0,03
2	0238476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO. MODELO PINTOR. 8 DEGRAUS	UN	0,000181	223,42	0,04
2	0238477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6.00 M ESTENDIDA	UN	0,000039	632,73	0,02
	Sub-Total de MATERIAL					0,50

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

LEI: 8.600/13

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Custo Direto Total				0,50
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,50
		Preço Unitário Adotado				0,50

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	30/04/2019		
	2 0212892	LUVA RASPA DE COURO. CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,013739	11,59	0,16
	2 0212893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,001603	61,82	0,10
	2 0236144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO. PFF 1	UN	0,111771	1,44	0,16
	2 0236146	PROTETOR SOLAR FPS 30. EMBALAGEM 2 LITROS	UN	0,001243	218,96	0,27
	2 0236149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM. EXTENSOR DE 25 X 300 MM. COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	UN	0,000720	151,34	0,11
	2 0236150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1.00 X 0.60 M	UN	0,002664	38,25	0,10
	2 0236153	TALABARTE DE SEGURANCA. 2 MOSQUETOS TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA. COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	UN	0,001078	172,27	0,19
		Sub-Total de MATERIAL				1,09
		Custo Direto Total				1,09
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				1,09
		Preço Unitário Adotado				1,09

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COM H		H	30/04/2019		
	1 0101213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	0,009300	12,24	0,11
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,11
		Custo Direto Total				0,11
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,11
		Preço Unitário Adotado				0,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	30/04/2019		
	1 0106111	SERVENTE DE OBRAS	H	1,000000	8,41	8,41
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	2,19	2,19
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,84	0,84
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34


Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - Ce. 42082-D
CPF: 000.630.823-64

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,05	0,05
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				11,83
		Serviços Auxiliares				
A	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,50	0,50
A	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	1,09	1,09
A	95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,14	0,14
		Total de Serviços Auxiliares				1,73
		Custo Direto Total				13,56
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				13,56
		Preço Unitário Adotado				13,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95378		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	30/04/2019		
1	0106111	SERVENTE DE OBRAS	H	0,017100	8,41	0,14
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,14
		Custo Direto Total				0,14
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,14
		Preço Unitário Adotado				0,14

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
94962		CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4:5 (CIMENTO/ AREIA MÉD)	M3	30/04/2019		
2	0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,859000	50,63	43,49
2	0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	212,210000	0,48	101,86
2	0204721	PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	0,579000	54,94	31,81
		Sub-Total de MATERIAL				177,16
		Serviços Auxiliares				
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,432245	13,56	32,98
A	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,538767	16,83	25,90
A	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 10/2014	CHP	0,800000	1,33	1,06
A	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 10/2014	CHI	0,750000	0,27	0,20
		Total de Serviços Auxiliares				60,14
		Custo Direto Total				237,30

Handwritten signatures and initials.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

LEI: 8466.93
COMISSÃO LICITATÓRIA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				237,30
		Preço Unitário Adotado				237,30

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88377		OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS	H	30/04/2019		
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	2,19	2,19
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,84	0,84
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,05	0,05
	1 0137666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	H	1,000000	12,24	12,24
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				15,66
		Serviços Auxiliares				
	A 88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	1,09	1,09
	A 95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,08	0,08
		Total de Serviços Auxiliares				1,17
		Custo Direto Total				16,83
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				16,83
		Preço Unitário Adotado				16,83

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95389		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR	H	30/04/2019		
	1 0137666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	H	0,006700	12,24	0,08
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,08
		Custo Direto Total				0,08
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,08
		Preço Unitário Adotado				0,08

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88830		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF 10/2014	CHP	30/04/2019		
		Serviços Auxiliares				
	A 88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF 10/2014	H	1,000000	0,22	0,22

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
A	88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	H	1,000000	0,05	0,05
A	88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	H	1,000000	0,20	0,20
A	88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	H	1,000000	0,86	0,86
		Total de Serviços Auxiliares				1,33
		Custo Direto Total				1,33
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				1,33
		Preço Unitário Adotado				1,33

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88826		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR	H	30/04/2019		
	3 0310535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	UN	0,000064	3.378,27	0,22
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,22
		Custo Direto Total				0,22
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,22
		Preço Unitário Adotado				0,22


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88827		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR	H	30/04/2019		
	3 0310535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	UN	0,000014	3.378,27	0,05
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,05
		Custo Direto Total				0,05
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,05
		Preço Unitário Adotado				0,05

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.



EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88828		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 28	H	30/04/2019		
	3 0310535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	UN	0,000060	3.378,27	0,20
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,20
		Custo Direto Total				0,20
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,20
		Preço Unitário Adotado				0,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88829		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 28	H	30/04/2019		
	2 0202705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DEMANDA	KW/H	1,250000	0,69	0,86
		Sub-Total de MATERIAL				0,86
		Custo Direto Total				0,86
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,86
		Preço Unitário Adotado				0,86

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88831		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 28	CHI	30/04/2019		
		Serviços Auxiliares				
	A 88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF 10/2014	H	1,000000	0,22	0,22
	A 88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - JUROS. AF 10/2014	H	1,000000	0,05	0,05
		Total de Serviços Auxiliares				0,27
		Custo Direto Total				0,27
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,27
		Preço Unitário Adotado				0,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
87316		ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO COM	M3	30/04/2019		
	2 0200367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	1,130000	54,60	61,70
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	325,580000	0,48	156,28

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO -BDI: 27,35% -ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Sub-Total de MATERIAL				217,98
		Serviços Auxiliares				
A	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,536881	16,83	76,36
A	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 10/2014	CHP	1,070000	1,33	1,42
A	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 10/2014	CHI	3,500000	0,27	0,95
		Total de Serviços Auxiliares				78,73
		Custo Direto Total				296,71
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				296,71
		Preço Unitário Adotado				296,71

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88309		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30/04/2019		
	1 0104750	PEDREIRO	H	1,000000	12,24	12,24
	1 0137370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	2,19	2,19
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,84	0,84
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,05	0,05
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				15,66
		Serviços Auxiliares				
A	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,50	0,50
A	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	1,09	1,09
A	95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,21	0,21
		Total de Serviços Auxiliares				1,80
		Custo Direto Total				17,46
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				17,46
		Preço Unitário Adotado				17,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95371		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	30/04/2019		
	1 0104750	PEDREIRO	H	0,017100	12,24	0,21
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,21
		Custo Direto Total				0,21
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,21

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - Co. 42682-D
CPF: 000.0450.823-64

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

LEI: 8.606-93
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO -BDI: 27,35% -ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Preço Unitário Adotado				0,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0171		ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4	M3	26/12/2018		
	1 0112543	SERVENTE	H	9,927530	13,21	131,14
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				131,14
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,216000	50,63	61,57
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	365,000000	0,48	175,20
		Sub-Total de MATERIAL				236,77
		Custo Direto Total				367,91
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				367,91
		Preço Unitário Adotado				367,91

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
90586		VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO	CHP	30/04/2019		
		Serviços Auxiliares				
	A 90582	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO. AF_06/2015	H	1,000000	0,24	0,24
	A 90583	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	H	1,000000	0,06	0,06
	A 90584	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	1,000000	0,19	0,19
	A 90585	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	1,000000	0,86	0,86
		Total de Serviços Auxiliares				1,35
		Custo Direto Total				1,35
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				1,35
		Preço Unitário Adotado				1,35

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
90582		VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO	H	30/04/2019		
	3 0313896	VIBRADOR DE IMERSAO. DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM. COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,000128	1.911,64	0,24
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,24
		Custo Direto Total				0,24
		Taxa de BDI %		0,000000		-

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP
FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Total da Composição				0,24
		Preço Unitario Adotado				0,24

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
90583		VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO	H	30/04/2019		
	3 0313896	VIBRADOR DE IMERSAO. DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM. COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,000029	1.911,64	0,06
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,06
		Custo Direto Total				0,06
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,06
		Preço Unitario Adotado				0,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
90584		VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO	H	30/04/2019		
	3 0313896	VIBRADOR DE IMERSAO. DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM. COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,000100	1.911,64	0,19
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,19
		Custo Direto Total				0,19
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,19
		Preço Unitario Adotado				0,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
90585		VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO	H	30/04/2019		
	2 0202705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DEMANDA	KW/H	1,250000	0,69	0,86
		Sub-Total de MATERIAL				0,86
		Custo Direto Total				0,86
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,86
		Preço Unitario Adotado				0,86

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
90587		VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO	CHI	30/04/2019		
		Serviços Auxiliares				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
A	90582	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO. AF_06/2015	H	1,000000	0,24	0,24
A	90583	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	H	1,000000	0,06	0,06
		Total de Serviços Auxiliares				0,30
		Custo Direto Total				0,30
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,30
		Preço Unitário Adotado				0,30

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88238		AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30/04/2019		
	1 0106114	AJUDANTE DE ARMADOR	H	1,000000	8,74	8,74
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	2,19	2,19
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,84	0,84
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,05	0,05
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				12,16
		Serviços Auxiliares				
A	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,50	0,50
A	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	1,09	1,09
A	95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,08	0,08
		Total de Serviços Auxiliares				1,67
		Custo Direto Total				13,83
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				13,83
		Preço Unitário Adotado				13,83

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95308		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COM H	H	30/04/2019		
	1 0106114	AJUDANTE DE ARMADOR	H	0,009300	8,74	0,08
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,08
		Custo Direto Total				0,08
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,08
		Preço Unitário Adotado				0,08

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE

GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	30/04/2019		
	1	0100378 ARMADOR	H	1,000000	12,24	12,24
	1	0137370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	2,19	2,19
	1	0137371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,84	0,84
	1	0137372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
	1	0137373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,05	0,05
	Sub-Total de MÃO DE OBRA					15,66
	Serviços Auxiliares					
	A	88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,50	0,50
	A	88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	1,09	1,09
	A	95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,11	0,11
	Total de Serviços Auxiliares					1,70
	Custo Direto Total					17,36
	Taxa de BDI %					0,000000
	Total da Composição					17,36
	Preço Unitário Adotado					17,36

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)		H	30/04/2019		
	1	0100378 ARMADOR	H	0,009300	12,24	0,11
	Sub-Total de MÃO DE OBRA					0,11
	Custo Direto Total					0,11
	Taxa de BDI %					0,000000
	Total da Composição					0,11
	Preço Unitário Adotado					0,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
92875	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25. DIÂMETRO DE 6.3 MM. AF_12/2015		KG	30/04/2019		
	2	0200022 ACO CA-25. 6.3 MM. VERGALHAO	KG	1,070000	5,27	5,64
	Sub-Total de MATERIAL					5,64
	Serviços Auxiliares					
	A	88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,005857	13,83	0,08
	A	88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,041696	17,36	0,72
	Total de Serviços Auxiliares					0,80
	Custo Direto Total					6,44
	Taxa de BDI %					0,000000
	Total da Composição					6,44
	Preço Unitário Adotado					6,44

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO -BDI: 27,35% -ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
92876	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25. DIÂMETRO DE 8.0 MM. AF_12/2015		KG	30/04/2019		
	2	0200023 ACO CA-25. 8.0 MM. VERGALHAO	KG	1,110000	5,22	5,79
		Sub-Total de MATERIAL				5,79
		Serviços Auxiliares				
	A	88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,003177	13,83	0,04
	A	88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,022238	17,36	0,39
		Total de Serviços Auxiliares				0,43
		Custo Direto Total				6,22
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				6,22
		Preço Unitario Adotado				6,22

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	30/04/2019		
	1	0106117 CARPINTEIRO AUXILIAR	H	1,000000	9,63	9,63
	1	0137370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	2,19	2,19
	1	0137371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,84	0,84
	1	0137372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
	1	0137373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,05	0,05
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				13,05
		Serviços Auxiliares				
	A	88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,50	0,50
	A	88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	1,09	1,09
	A	95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,11	0,11
		Total de Serviços Auxiliares				1,70
		Custo Direto Total				14,75
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				14,75
		Preço Unitario Adotado				14,75

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)			30/04/2019		
	1	0106117 CARPINTEIRO AUXILIAR	H	0,011900	9,63	0,11
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,11
		Custo Direto Total				0,11
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,11
		Preço Unitario Adotado				0,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Wendel Weasley de L. Luciano
Engº Civil - RFB
CRP 00416/2010

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.



EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO -BDI: 27,35% -ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE		M3	30/04/2019		
		Serviços Auxiliares				
	A 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,197558	17,36	3,43
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,197558	17,46	3,45
	A 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,183362	13,56	16,05
	A 90586	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,068000	1,35	0,09
	A 90587	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,131000	0,30	0,04
		Total de Serviços Auxiliares				23,06
		Custo Direto Total				23,06
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				23,06
		Preço Unitário Adotado				23,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
94970	CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2.7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA		M3	30/04/2019		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,790000	50,63	40,00
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	325,160000	0,48	156,08
	2 0204721	PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	0,591000	54,94	32,47
		Sub-Total de MATERIAL				228,55
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,015289	13,56	27,33
	A 88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,270724	16,83	21,39
	A 89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,660000	3,63	2,40
	A 89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,620000	1,08	0,67
		Total de Serviços Auxiliares				51,79
		Custo Direto Total				280,34
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				280,34
		Preço Unitário Adotado				280,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - Ce. 42002-D
CPF: 000.650.826-64

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSADOURO, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-6

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO -BDI: 27,35% -ENCARGOS: 85,20%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89225		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	CHP	30/04/2019		
		Serviços Auxiliares				
A	89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	H	1,000000	0,88	0,88
A	89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	H	1,000000	0,20	0,20
A	89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	H	1,000000	0,82	0,82
A	89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H	1,000000	1,73	1,73
		Total de Serviços Auxiliares				3,63
		Custo Direto Total				3,63
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				3,63
		Preço Unitário Adotado				3,63

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89221		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	H	30/04/2019		
	3 0336397	BETONEIRA. CAPACIDADE NOMINAL 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V. POTENCIA 4CV. EXCLUSO CARREGADOR	UN	0,000064	13.742,10	0,88
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,88
		Custo Direto Total				0,88
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,88
		Preço Unitário Adotado				0,88

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89222		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	H	30/04/2019		
	3 0336397	BETONEIRA. CAPACIDADE NOMINAL 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V. POTENCIA 4CV. EXCLUSO CARREGADOR	UN	0,000014	13.742,10	0,20
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,20
		Custo Direto Total				0,20
		Taxa de BDI %		0,000000		-

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64



EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO -BDI: 27,35% -ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Total da Composição				0,20
		Preço Unitário Adotado				0,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89223		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF 11/2014	H	30/04/2019		
	3 0336397	BETONEIRA. CAPACIDADE NOMINAL 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V. POTENCIA 4CV. EXCLUSO CARREGADOR	UN	0,000060	13.742,10	0,82
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,82
		Custo Direto Total				0,82
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,82
		Preço Unitário Adotado				0,82

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89224		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF 11/2014	H	30/04/2019		
	2 0202705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	KW/H	2,500000	0,69	1,73
		Sub-Total de MATERIAL				1,73
		Custo Direto Total				1,73
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				1,73
		Preço Unitário Adotado				1,73

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89226		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF 11/2014	CHI	30/04/2019		
		Serviços Auxiliares				
	A 89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF 11/2014	H	1,000000	0,88	0,88
	A 89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - JUROS. AF 11/2014	H	1,000000	0,20	0,20
		Total de Serviços Auxiliares				1,08
		Custo Direto Total				1,08
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				1,08
		Preço Unitário Adotado				1,08

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA/Ce. 42082-D

Rua Capitão Gutemberg, Nº 967 - Cidade dos Funcionários -Fotaleza/CE

CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 3223-4333

Email: tecnica@dinamicaempreendimentos.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

LEI: 8.066-93
COMISSÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/		M3	30/04/2019		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	1,290000	50,63	65,31
	2 0201106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	193,700000	0,68	131,72
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	185,630000	0,48	89,10
		Sub-Total de MATERIAL				286,13
		Serviços Auxiliares				
	A 88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,715577	16,83	79,36
	A 88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 10/2014	CHP	1,110000	1,33	1,48
	A 88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 10/2014	CHI	3,640000	0,27	0,98
		Total de Serviços Auxiliares				81,82
		Custo Direto Total				367,95
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				367,95
		Preço Unitário Adotado				367,95

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/		M3	30/04/2019		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	1,310000	50,63	66,33
	2 0201106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	174,870000	0,68	118,91
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	167,580000	0,48	80,44
		Sub-Total de MATERIAL				265,68
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,873623	13,56	11,85
	A 88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,732751	16,83	62,82
	A 89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 11/2014	CHP	0,880000	3,63	3,19
	A 89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 11/2014	CHI	2,880000	1,08	3,11
		Total de Serviços Auxiliares				80,97
		Custo Direto Total				346,65

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - Ce. 42082-D
CPF: 000.650.823-54

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				346,65
		Preço Unitário Adotado				346,65

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
92270		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS. COM MADEIRA SERRADA. E = 25 MM	M2	30/04/2019		
	2 0204517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2.5 X 7.5* CM (1 X 3 ") PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,118000	1,69	6,96
	2 0205068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,031000	13,63	0,42
	2 0206189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2.5 X 30* CM. CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	3,707000	13,47	49,93
		Sub-Total de MATERIAL				57,31
		Serviços Auxiliares				
	A 88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,087362	14,75	1,29
	A 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,434826	17,36	7,55
	A 91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,050000	21,60	1,08
	A 91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,038000	19,35	0,74
		Total de Serviços Auxiliares				10,66
		Custo Direto Total				67,97
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				67,97
		Preço Unitário Adotado				67,97

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91692		SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP.	CHP	30/04/2019		
		Serviços Auxiliares				
	A 88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,992753	19,39	19,25
	A 91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	H	1,000000	0,08	0,08
	A 91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	H	1,000000	0,02	0,02
	A 91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	1,000000	0,06	0,06

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
A	91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	1,000000	2,19	2,19
		Total de Serviços Auxiliares				21,60
		Custo Direto Total				21,60
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				21,60
		Preço Unitário Adotado				21,60

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88297		OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEM	H	30/04/2019		
	1 0104230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	H	1,000000	14,74	14,74
	1 0137370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	2,19	2,19
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,84	0,84
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,05	0,05
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				18,16
		Serviços Auxiliares				
A	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	1,09	1,09
A	95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,14	0,14
		Total de Serviços Auxiliares				1,23
		Custo Direto Total				19,39
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				19,39
		Preço Unitário Adotado				19,39

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95360		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT	H	30/04/2019		
	1 0104230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	H	0,009300	14,74	0,14
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,14
		Custo Direto Total				0,14
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,14
		Preço Unitário Adotado				0,14

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91688		SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP.	H	30/04/2019		

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA/CE. 42082-D
CPF: 000.030.828-54

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.



EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	2 0214618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO. POTENCIA DE *1600* W. PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,000072	1.133,80	0,08
		Sub-Total de MATERIAL				0,08
		Custo Direto Total				0,08
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,08
		Preço Unitário Adotado				0,08

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91689		SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. (H		30/04/2019		
	2 0214618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO. POTENCIA DE *1600* W. PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,000014	1.133,80	0,02
		Sub-Total de MATERIAL				0,02
		Custo Direto Total				0,02
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,02
		Preço Unitário Adotado				0,02

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91690		SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. (H		30/04/2019		
	2 0214618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO. POTENCIA DE *1600* W. PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,000050	1.133,80	0,06
		Sub-Total de MATERIAL				0,06
		Custo Direto Total				0,06
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,06
		Preço Unitário Adotado				0,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91691		SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. (H		30/04/2019		
	2 0202705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DEMANDA	KW/H	3,170000	0,69	2,19
		Sub-Total de MATERIAL				2,19
		Custo Direto Total				2,19
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				2,19
		Preço Unitário Adotado				2,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO -BDI: 27,35% -ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP.		CHI	30/04/2019		
		Serviços Auxiliares				
	A 88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,992753	19,39	19,25
	A 91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	H	1,000000	0,08	0,08
	A 91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	H	1,000000	0,02	0,02
		Total de Serviços Auxiliares				19,35
		Custo Direto Total				19,35
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				19,35
		Preço Unitario Adotado				19,35

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60. DIÂMETRO DE 5.0 MM. UTILIZADO EM ESTE		KG	30/04/2019		
	2 0200039	ACO CA-60. 5.0 MM. VERGALHAO	KG	1,070000	4,61	4,93
		Sub-Total de MATERIAL				4,93
		Serviços Auxiliares				
	A 88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,011417	13,83	0,16
	A 88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,076343	17,36	1,33
		Total de Serviços Auxiliares				1,49
		Custo Direto Total				6,42
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				6,42
		Preço Unitario Adotado				6,42

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 6.3 MM. UTILIZADO EM ESTE		KG	30/04/2019		
	2 0200032	ACO CA-50. 6.3 MM. VERGALHAO	KG	1,070000	4,86	5,20
		Sub-Total de MATERIAL				5,20
		Serviços Auxiliares				
	A 88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,005857	13,83	0,08
	A 88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,041696	17,36	0,72
		Total de Serviços Auxiliares				0,80
		Custo Direto Total				6,00
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				6,00
		Preço Unitario Adotado				6,00

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil / CREA - Ce. 42082-D
CPF: 000.450.823-64

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDEMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE

GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64



EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO -BDI: 27,35% -ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0.5:4.5 (CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTO		M3	30/04/2019		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	1,200000	50,63	60,76
	2 0201106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	80,230000	0,68	54,56
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	307,540000	0,48	147,62
		Sub-Total de MATERIAL				262,94
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,607169	13,56	116,71
		Total de Serviços Auxiliares				116,71
		Custo Direto Total				379,65
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				379,65
		Preço Unitário Adotado				379,65

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO COM		M3	30/04/2019		
	2 0200367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	1,050000	54,60	57,33
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	401,090000	0,48	192,52
		Sub-Total de MATERIAL				249,85
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,811080	13,56	146,60
		Total de Serviços Auxiliares				146,60
		Custo Direto Total				396,45
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				396,45
		Preço Unitário Adotado				396,45

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
94964	CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2.7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1		M3	30/04/2019		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,785000	50,63	39,74
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	322,980000	0,48	155,03
	2 0204721	PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	0,587000	54,94	32,25
		Sub-Total de MATERIAL				227,02
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,511665	13,56	34,06
	A 88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,588405	16,83	26,73

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - Co. 42087-0
CPF: 000.159.828-44

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-84

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	A 88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,830000	1,33	1,10
	A 88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0,780000	0,27	0,21
		Total de Serviços Auxiliares				62,10
		Custo Direto Total				289,12
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				289,12
		Preço Unitário Adotado				289,12

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88310		PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30/04/2019		
	1 0104783	PINTOR	H	1,000000	12,24	12,24
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	2,19	2,19
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,84	0,84
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,05	0,05
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				15,66
		Serviços Auxiliares				
	A 88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,50	0,50
	A 88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	1,09	1,09
	A 95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,15	0,15
		Total de Serviços Auxiliares				1,74
		Custo Direto Total				17,40
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				17,40
		Preço Unitário Adotado				17,40

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95372		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -	H	30/04/2019		
	1 0104783	PINTOR	H	0,011900	12,24	0,15
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,15
		Custo Direto Total				0,15
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,15
		Preço Unitário Adotado				0,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - Co. 42082-D
CPF: 001.050.822-64

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO -BDI: 27,35% -ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO							
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	30/04/2019			
	1	0100247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,000000	8,74	8,74
	1	0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	2,19	2,19
	1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,84	0,84
	1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
	1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,05	0,05
		Sub-Total de MÃO DE OBRA					12,16
		Serviços Auxiliares					
	A	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,50	0,50
	A	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	1,09	1,09
	A	95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,26	0,26
		Total de Serviços Auxiliares					1,85
		Custo Direto Total					14,01
		Taxa de BDI %			0,000000		-
		Total da Composição					14,01
		Preço Unitário Adotado					14,01

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	30/04/2019			
	1	0100247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,030100	8,74	0,26
		Sub-Total de MÃO DE OBRA					0,26
		Custo Direto Total					0,26
		Taxa de BDI %			0,000000		-
		Total da Composição					0,26
		Preço Unitário Adotado					0,26

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	30/04/2019			
	1	0102436	ELETRICISTA	H	1,000000	12,24	12,24
	1	0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	2,19	2,19
	1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,84	0,84
	1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
	1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,05	0,05
		Sub-Total de MÃO DE OBRA					15,66
		Serviços Auxiliares					
	A	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,50	0,50
	A	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	1,09	1,09
	A	95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,37	0,37
		Total de Serviços Auxiliares					1,96
		Custo Direto Total					17,62

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - Ce. 42082-D
CPF: 000.050.823-54

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO -BDI: 27,35% -ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				17,62
		Preço Unitário Adotado				17,62

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95332		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	30/04/2019		
	1 0102436	ELETRICISTA	H	0,030100	12,24	0,37
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,37
		Custo Direto Total				0,37
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,37
		Preço Unitário Adotado				0,37

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91170		FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC. CPVC OU COBRE DIÂMETROS M/M	M	30/04/2019		
	2 0200392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS. TIPO D. COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	0,650000	0,68	0,44
		Sub-Total de MATERIAL				0,44
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,009928	13,88	0,14
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,068500	17,43	1,19
		Total de Serviços Auxiliares				1,33
		Custo Direto Total				1,77
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				1,77
		Preço Unitário Adotado				1,77

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30/04/2019		
	1 0100246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	1,000000	8,74	8,74
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	2,19	2,19
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,84	0,84
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,05	0,05
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				12,16
		Serviços Auxiliares				
	A 88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,50	0,50
	A 88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	1,09	1,09

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA/CE 42082-0
CPF: 030.650.823-54

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64,

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO -BDI: 27,35% -ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
A	95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,13	0,13
		Total de Serviços Auxiliares				1,72
		Custo Direto Total				13,88
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				13,88
		Preço Unitário Adotado				13,88

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95317		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	30/04/2019		
1	0100246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,014500	8,74	0,13
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,13
		Custo Direto Total				0,13
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,13
		Preço Unitário Adotado				0,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30/04/2019		
1	0102696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	1,000000	12,24	12,24
1	0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	2,19	2,19
1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,84	0,84
1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,05	0,05
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				15,66
		Serviços Auxiliares				
A	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,50	0,50
A	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	1,09	1,09
A	95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,18	0,18
		Total de Serviços Auxiliares				1,77
		Custo Direto Total				17,43
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				17,43
		Preço Unitário Adotado				17,43

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95335		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	30/04/2019		
1	0102696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,014500	12,24	0,18

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,18
		Custo Direto Total				0,18
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,18
		Preço Unitário Adotado				0,18

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
99		SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INST	UN	30/04/2019		
	2 0204356	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA SIMPLES. DIAMETRO 4.8 MM. COMPRIMENTO 45 MM	UN	2,000000	0,18	0,36
	2 0207572	SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16". COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	UN	1,000000	6,05	6,05
		Sub-Total de MATERIAL				6,41
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,314107	14,01	4,40
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,314107	17,62	5,53
		Total de Serviços Auxiliares				9,93
		Custo Direto Total				16,34
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				16,34
		Preço Unitário Adotado				16,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3268		CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP	M3	26/12/2018		
	1 0112543	SERVENTE	H	5,956518	13,21	78,69
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				78,69
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	254,000000	0,48	121,92
		Sub-Total de MATERIAL				121,92
	3 0310566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	0,000000	18,13	-
	3 0310680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	1,000000	23,04	23,04
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				23,04
		Serviços Auxiliares				
	A C3130	AREIA DE RIO - EXTRACAO	M3	0,919700	6,96	6,40
	A C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,836000	71,75	59,98
		Total de Serviços Auxiliares				66,38
		Custo Direto Total				290,03
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				290,03
		Preço Unitário Adotado				290,03

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374302-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO -BDI: 27,35% -ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO							
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
C3130	AREIA DE RIO - EXTRACAO		M3	26/12/2018			
	1	0112543	SERVENTE	H	0,027599	13,21	0,36
		Sub-Total de MÃO DE OBRA					0,36
	3	0310596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,000000	88,62	-
	3	0310666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,000700	78,64	0,06
	3	0310710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,013900	259,65	3,61
	3	0310779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,013200	221,68	2,93
		Sub-Total de EQUIPAMENTO					6,60
		Custo Direto Total					6,96
			Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição					6,96
		Preço Unitário Adotado					6,96

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS		M3	26/12/2018			
	1	0112543	SERVENTE	H	0,206790	13,21	2,73
		Sub-Total de MÃO DE OBRA					2,73
	2	0212528	PECAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,000400	26.390,35	10,56
		Sub-Total de MATERIAL					10,56
	3	0310594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,015800	56,46	0,89
	3	0310618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	H	0,000000	192,57	-
	3	0310626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	0,000000	23,54	-
	3	0310708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,025800	154,42	3,98
	3	0310732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H	0,041700	362,99	15,14
	3	0310740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	0,041700	124,91	5,21
		Sub-Total de EQUIPAMENTO					25,22
		Serviços Auxiliares					
	A	C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	M3	1,100000	30,22	33,24
		Total de Serviços Auxiliares					33,24
		Custo Direto Total					71,75
			Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição					71,75
		Preço Unitário Adotado					71,75

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM		M3	26/12/2018			
	1	0110221	BLASTER	H	0,058374	20,57	1,20
	1	0112543	SERVENTE	H	0,583937	13,21	7,71
		Sub-Total de MÃO DE OBRA					8,91
	2	0210860	CORDEL DETONANTE	M	1,240000	3,97	4,92
	2	0212326	ESPOLETA	UN	0,009000	4,40	0,04
	2	0212329	ESTOPIM	M	0,060000	5,49	0,33
	2	0212507	DINAMITE 60%	KG	0,050000	19,81	0,99
	2	0212535	SERIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	0,000500	559,18	0,28

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA/CE. 42002-D

Rua Capitão Gutemberg, Nº 967 - Cidade dos Funcionários -Fotaleza/CE

CNPJ Nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 3223-4333

Email: tecnica@dinamicaemprendimentos.com.br

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO -BDI: 27,35% -ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2	0212568	DINAMITE GRANULADA	KG	0,540000	11,54	6,23
		Sub-Total de MATERIAL				12,79
3	0310614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	H	0,000000	28,21	-
3	0310645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	H	0,000000	17,86	-
3	0310728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	0,058800	88,70	5,22
3	0310759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H	0,176500	18,70	3,30
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				8,52
		Custo Direto Total				30,22
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				30,22
		Preço Unitário Adotado				30,22

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
92793		CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50. DIÂMETRO DE 8.0 MM. UTILIZADO EM ESTI	KG	30/04/2019		
2	0200033	ACO CA-50. 8.0 MM. VERGALHAO	KG	1,110000	5,46	6,06
		Sub-Total de MATERIAL				6,06
		Serviços Auxiliares				
A	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,003177	13,83	0,04
A	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,022238	17,36	0,39
		Total de Serviços Auxiliares				0,43
		Custo Direto Total				6,49
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				6,49
		Preço Unitário Adotado				6,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88256		AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30/04/2019		
1	0104760	AZULEJISTA OU LADRILHISTA	H	1,000000	14,61	14,61
1	0137370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	2,19	2,19
1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,84	0,84
1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,05	0,05
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				18,03
		Serviços Auxiliares				
A	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,50	0,50
A	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	1,09	1,09
A	95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,17	0,17
		Total de Serviços Auxiliares				1,76
		Custo Direto Total				19,79
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				19,79
		Preço Unitário Adotado				19,79

Wendel Wendley de Lucena
Eng. Civil - CREA - CA. 0202-0
CPF: 000.850.823-54

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

LEI: 8.600/97
COMISSÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95324		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS C	H	30/04/2019		
	1 0104760	AZULEJISTA OU LADRILHISTA	H	0,011900	14,61	0,17
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,17
		Custo Direto Total				0,17
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,17
		Preço Unitário Adotado				0,17

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5824		CAMINHÃO TOCO. PBT 16.000 KG. CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE	H	30/04/2019		
		Serviços Auxiliares				
	A 53797	CAMINHÃO TOCO. PBT 16.000 KG. CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 189 CV. INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA. DIMEN. APROX. 2.5 X 7.	H	1,000000	94,40	94,40
	A 5705	CAMINHÃO TOCO. PBT 16.000 KG. CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 189 CV. INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA. DIMEN. APROX. 2.5 X 7.	H	1,000000	13,86	13,86
	A 88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,992753	17,44	17,31
	A 89264	CAMINHÃO TOCO. PBT 16.000 KG. CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 189 CV. INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA. DIMEN. APROX. 2.5 X 7.	H	1,000000	7,40	7,40
	A 89265	CAMINHÃO TOCO. PBT 16.000 KG. CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 189 CV. INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA. DIMEN. APROX. 2.5 X 7.	H	1,000000	2,95	2,95
	A 89266	CAMINHÃO TOCO. PBT 16.000 KG. CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE EIXOS 4.8 M. POTÊNCIA 189 CV. INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA. DIMEN. APROX. 2.5 X 7.	H	1,000000	0,61	0,61
		Total de Serviços Auxiliares				136,53
		Custo Direto Total				136,53
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				136,53
		Preço Unitário Adotado				136,53

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº CIVIL - CREA - Co. 42082-D
CPF: 000.050.823-64

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO -BDI: 27,35% -ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição			

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição			
53797		CAMINHÃO TOCO. PBT 16.000 KG. CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENT F H		30/04/2019	
	2 0204221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	25,040000	3,77
		Sub-Total de MATERIAL			94,40
		Custo Direto Total			94,40
		Taxa de BDI %		0,000000	-
		Total da Composição			94,40
		Preço Unitário Adotado			94,40

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição			
5705		CAMINHÃO TOCO. PBT 16.000 KG. CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENT F H		30/04/2019	
	2 0237731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2.5 X 7.00 X 0.50 M (INCLUI MONTAGEM. NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,000064	16.864,27
		Sub-Total de MATERIAL			1,08
	3 0337761	CAMINHAO TOCO. PESO BRUTO TOTAL 16000 KG. CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 4.8M. POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI. NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,000064	198.794,75
		Sub-Total de EQUIPAMENTO			12,78
		Custo Direto Total			13,86
		Taxa de BDI %		0,000000	-
		Total da Composição			13,86
		Preço Unitário Adotado			13,86

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição			
88282		MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30/04/2019	
	1 0104093	MOTORISTA DE CAMINHAO	H	1,000000	13,96
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	2,19
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,84
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,05
		Sub-Total de MÃO DE OBRA			17,38
		Serviços Auxiliares			
	A 95347	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,06
		Total de Serviços Auxiliares			0,06
		Custo Direto Total			17,44
		Taxa de BDI %		0,000000	-
		Total da Composição			17,44
		Preço Unitário Adotado			17,44

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95347		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS CCM)		30/04/2019		
	1 0104093	MOTORISTA DE CAMINHAO	H	0,004100	13,96	0,06
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,06
		Custo Direto Total				0,06
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,06
		Preço Unitário Adotado				0,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89264		CAMINHÃO TOCO. PBT 16.000 KG. CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE		30/04/2019		
	2 0237731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2.5 X 7.00 X 0.50 M (INCLUI MONTAGEM. NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,000034	16.864,27	0,58
		Sub-Total de MATERIAL				0,58
	3 0337761	CAMINHAO TOCO. PESO BRUTO TOTAL 16000 KG. CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 4.8M. POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI. NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,000034	198.794,75	6,82
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				6,82
		Custo Direto Total				7,40
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				7,40
		Preço Unitário Adotado				7,40

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89265		CAMINHÃO TOCO. PBT 16.000 KG. CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENTRE		30/04/2019		
	2 0237731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2.5 X 7.00 X 0.50 M (INCLUI MONTAGEM. NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,000014	16.864,27	0,23
		Sub-Total de MATERIAL				0,23
	3 0337761	CAMINHAO TOCO. PESO BRUTO TOTAL 16000 KG. CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 4.8M. POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI. NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,000014	198.794,75	2,72
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				2,72
		Custo Direto Total				2,95
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				2,95
		Preço Unitário Adotado				2,95

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO -BDI: 27,35% -ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89266		CAMINHÃO TOCO. PBT 16.000 KG. CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG. DIST. ENT. H	H	30/04/2019		
	2 0237731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2.5 X 7.00 X 0.50 M (INCLUI MONTAGEM. NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,000003	16.864,27	0,05
		Sub-Total de MATERIAL				0,05
	3 0337761	CAMINHÃO TOCO. PESO BRUTO TOTAL 16000 KG. CARGA UTIL. MAXIMA DE 10685 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 4.8M. POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI. NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,000003	198.794,75	0,56
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,56
		Custo Direto Total				0,61
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,61
		Preço Unitário Adotado				0,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
68054		PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	30/04/2019		
	2 0200026	ACO CA-25. 10.0 MM. VERGALHAO	KG	5,100000	4,89	24,94
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,025000	50,63	1,27
	2 0201106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	1,000000	0,68	0,68
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	4,600000	0,48	2,21
	2 0204777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA). ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	8,260000	4,94	40,80
	2 0211026	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14. E = 1.95 MM (15.60 KG/M2)	KG	15,280000	7,50	114,60
		Sub-Total de MATERIAL				184,50
		Serviços Auxiliares				
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,489130	17,46	26,00
	A 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,489130	13,56	20,19
		Total de Serviços Auxiliares				46,19
		Custo Direto Total				230,69
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				230,69
		Preço Unitário Adotado				230,69

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
73665		ESCALADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9.52MM INCLUSO PINTURA COM	M	30/04/2019		
	2 0200034	ACO CA-50. 10.0 MM. VERGALHAO	KG	2,800000	4,65	13,02

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO -BDI: 27,35% -ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	2 0207307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,025000	21,55	0,54
		Sub-Total de MATERIAL				13,56
		Serviços Auxiliares				
	A 88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,347464	17,36	6,03
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,092028	17,46	19,07
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,121811	13,56	15,21
	A 88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA). PREPARC MANUAL. AF_08/2014	M3	0,003450	384,30	1,33
		Total de Serviços Auxiliares				41,64
		Custo Direto Total				55,20
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				55,20
		Preço Unitario Adotado				55,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88629		ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA). PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M3	30/04/2019		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	1,150000	50,63	58,22
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	441,510000	0,48	211,92
		Sub-Total de MATERIAL				270,14
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,418545	13,56	114,16
		Total de Serviços Auxiliares				114,16
		Custo Direto Total				384,30
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				384,30
		Preço Unitario Adotado				384,30

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89272		GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO. COM LANÇA TELESCÓPICA 28.8 CHP		30/04/2019		
		Serviços Auxiliares				
	A 88296	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,992753	17,36	17,23
	A 89267	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO. COM LANÇA TELESCÓPICA 28.80 M. CAPACIDADE MÁXIMA 30 T. POTÊNCIA 97 KW. TRACÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	H	1,000000	25,14	25,14
	A 89268	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO. COM LANÇA TELESCÓPICA 28.30 M. CAPACIDADE MÁXIMA 30 T. POTÊNCIA 97 KW. TRACÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014	H	1,000000	8,61	8,61
	A 89269	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO. COM LANÇA TELESCÓPICA 28.80 M. CAPACIDADE MÁXIMA 30 T. POTÊNCIA 97 KW. TRACÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014	H	1,000000	1,76	1,76

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO -BDI: 27,35% -ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	A 89270	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO. COM LANÇA TELESCÓPICA 28.80 M. CAPACIDADE MÁXIMA 30 T. POTÊNCIA 97 KW. TRACÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF 11/2014	H	1,000000	40,41	40,41
	A 89271	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO. COM LANÇA TELESCÓPICA 28.80 M. CAPACIDADE MÁXIMA 30 T. POTÊNCIA 97 KW. TRACÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 11/2014	H	1,000000	65,82	65,82
		Total de Serviços Auxiliares				158,97
		Custo Direto Total				158,97
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				158,97
		Preço Unitário Adotado				158,97

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88296		OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30/04/2019		
	1 0104254	OPERADOR DE GUINDASTE	H	1,000000	12,68	12,68
	1 0137370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	2,19	2,19
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,84	0,84
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,05	0,05
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				16,10
		Serviços Auxiliares				
	A 88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	1,09	1,09
	A 95359	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,17	0,17
		Total de Serviços Auxiliares				1,26
		Custo Direto Total				17,36
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				17,36
		Preço Unitário Adotado				17,36

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95359		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	30/04/2019		
	1 0104254	OPERADOR DE GUINDASTE	H	0,013200	12,68	0,17
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,17
		Custo Direto Total				0,17
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,17
		Preço Unitário Adotado				0,17

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FORNE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO -BDI: 27,35% -ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89267		GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO. COM LANÇA TELESCÓPICA 28.8 H		30/04/2019		
	3 0325952	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO. COM LANÇA TELESCOPICA 28.80 M. CAPACIDADE MAXIMA 30 T. POTENCIA 97 KW. TRACAO 4 X 4	UN	0,000040	628.437,41	25,14
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				25,14
		Custo Direto Total				25,14
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				25,14
		Preço Unitário Adotado				25,14

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89268		GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO. COM LANÇA TELESCÓPICA 28.8 H		30/04/2019		
	3 0325952	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO. COM LANÇA TELESCOPICA 28.80 M. CAPACIDADE MAXIMA 30 T. POTENCIA 97 KW. TRACAO 4 X 4	UN	0,000014	628.437,41	8,61
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				8,61
		Custo Direto Total				8,61
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				8,61
		Preço Unitário Adotado				8,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89269		GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO. COM LANÇA TELESCÓPICA 28.8 H		30/04/2019		
	3 0325952	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO. COM LANÇA TELESCOPICA 28.80 M. CAPACIDADE MAXIMA 30 T. POTENCIA 97 KW. TRACAO 4 X 4	UN	0,000003	628.437,41	1,76
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				1,76
		Custo Direto Total				1,76
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				1,76
		Preço Unitário Adotado				1,76

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89270		GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO. COM LANÇA TELESCÓPICA 28.8 H		30/04/2019		
	3 0325952	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO. COM LANÇA TELESCOPICA 28.80 M. CAPACIDADE MAXIMA 30 T. POTENCIA 97 KW. TRACAO 4 X 4	UN	0,000064	628.437,41	40,41
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				40,41
		Custo Direto Total				40,41
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				40,41
		Preço Unitário Adotado				40,41

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - 1724 - Cr. 42082-D
CPF: 030.650.929-04

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
89271		GUINDASTE HIDRÁULICA AUTOPROPULSADA. COM LANÇA TELESCÓPICA 28.8 H		30/04/2019		
	210204221	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM		17,460000	3,77	65,82
		Sub-Total de MATERIAL				65,82
		Custo Direto Total				65,82
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				65,82
		Preço Unitário Adotado				65,82

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
92873		LANÇAMENTO COM USO DE BALDES. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE	M3	30/04/2019		
		Serviços Auxiliares				
	A 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,832622	17,36	31,81
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,832622	17,46	32,00
	A 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,497866	13,56	74,55
	A 90586	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,672000	1,35	0,91
	A 90587	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	1,174000	0,30	0,35
		Total de Serviços Auxiliares				139,62
		Custo Direto Total				139,62
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				139,62
		Preço Unitário Adotado				139,62

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
93358		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A	M3	30/04/2019		
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,927331	13,56	53,25
		Total de Serviços Auxiliares				53,25
		Custo Direto Total				53,25
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				53,25
		Preço Unitário Adotado				53,25

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
94972		CONCRETO FCK = 30MPA. TRAÇO 1:2:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA	M3	30/04/2019		

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374302-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	2 0200370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,740000	50,63	37,47
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	391,510000	0,48	187,92
	2 0204721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	0,593000	54,94	32,58
		Sub-Total do MATERIAL				257,97
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,015289	13,56	27,33
	A 88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,270724	16,83	21,39
	A 89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 23/2014	CHP	0,660000	3,63	2,40
	A 89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 31/2014	CHI	0,520000	1,08	0,67
		Total de Serviços Auxiliares				51,79
		Custo Direto Total				309,76
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				309,76
		Preço Unitário Adotado				309,76

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
98546		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA. UMA CAMADA	M2	30/04/2019		
	2 0200511	PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUÍDO EM SOLVENTE. APLICACAO A FRIO	L	0,615000	12,82	7,88
	2 0204014	MANTA ASFÁLTICA ELASTOMÉRICA EM POLIESTER 3 MM. TIPO III. CLASSE B. ACABAMENTO PP (NBR 9952)	M2	1,125000	36,95	41,57
	2 0204226	GÁS DE COZINHA - GLP	KG	0,260000	5,69	1,48
		Sub-Total do MATERIAL				50,93
		Serviços Auxiliares				
	A 88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,190609	16,01	3,05
	A 88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,941130	17,46	16,43
		Total de Serviços Auxiliares				19,48
		Custo Direto Total				70,41
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				70,41
		Preço Unitário Adotado				70,41

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 2C.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO -BDI: 27,35% -ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	30/04/2019		
	1 0100242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	H	1,000000	10,90	10,90
	1 0137370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	2,19	2,19
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,84	0,84
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,05	0,05
	Sub Total de MÃO DE OBRA					14,32
	Serviços Auxiliares					
	A 88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,50	0,50
	A 88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	1,09	1,09
	A 95313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,10	0,10
	Total de Serviços Auxiliares					1,69
	Custo Direto Total					16,01
	Taxa de BDI %			0,000000		-
	Total da Composição					16,01
	Preço Unitário Adotado					16,01

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	30/04/2019		
	1 0100242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	H	0,009200	10,90	0,10
	Sub Total de MÃO DE OBRA					0,10
	Custo Direto Total					0,10
	Taxa de BDI %			0,000000		-
	Total da Composição					0,10
	Preço Unitário Adotado					0,10

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	30/04/2019		
	1 0112873	IMPERMEABILIZADOR	H	1,000000	12,24	12,24
	1 0137370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	2,19	2,19
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,84	0,84
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,05	0,05
	Sub Total de MÃO DE OBRA					15,66
	Serviços Auxiliares					
	A 88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,50	0,50
	A 88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	1,09	1,09
	A 95338	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,21	0,21
	Total de Serviços Auxiliares					1,80

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO -BDI: 27,35% -ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Custo Direto Total				17,46
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				17,46
		Preço Unitário Adotado				17,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95338		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLETOS)		30/04/2019		
	1 0112873	IMPERMEABILIZADOR	M	0,017100	12,24	0,21
		Sub-Total de MAT. DE OBRA				0,21
		Custo Direto Total				0,21
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,21
		Preço Unitário Adotado				0,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
99839		GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA. MONTANTE	M	30/04/2019		
	2 0200546	BARRA DE FERRO RETANGULAR. BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO)	KG	9,224000	5,36	49,44
	2 0201332	CHAPA DE AÇO GROSSA. ASTM A36. E = 3/8 " (9.53 MM) 74.69 KG/M2	KG	0,896000	6,00	5,38
	2 0211002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013. DIAMETRO IGUAL A 1.50 MM	KG	0,071000	15,20	1,08
	2 0211964	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT. DIAMETRO 3/8". COMPRIMENTO 75 MM	UN	3,353000	1,65	5,50
	2 0221012	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA. CLASSE LEVE. DN 40 MM (1 1/2 "). E = 3.00 MM. *3.48* KG/M (NBR 5580)	M	0,900000	29,49	26,54
	2 0221013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA. CLASSE LEVE. DN 50 MM (2"). E = 3.00 MM. *4.40* KG/M (NBR 5580)	M	1,029000	38,50	39,62
		Sub-Total de MATERIAL				127,56
		Serviços Auxiliares				
	A 88251	AUXILIA DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,713591	13,83	65,19
	A 88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,738112	17,36	99,61
		Total de Serviços Auxiliares				164,80
		Custo Direto Total				292,36
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				292,36
		Preço Unitário Adotado				292,36

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Wanderley de L. Luciano
Eng. Civil - CREC 10002-D
CPF: 000.052.823-54

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	30/04/2019		
	1 0100252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	1,000000	8,74	8,74
	1 0137370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	2,19	2,19
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,84	0,84
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,05	0,05
	Sub-Total da MÃO DE OBRA					12,16
	Serviços Auxiliares					
	A 88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,50	0,50
	A 88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	1,09	1,09
	A 95320	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,08	0,08
	Total de Serviços Auxiliares					1,67
	Custo Direto Total					13,83
	Taxa de BDI %			0,000000		-
	Total de Composição					13,83
	Preço Unitário Adotado					13,83

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95320	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	30/04/2019		
	1 0100252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	0,000000	8,74	0,08
	Sub-Total de MÃO DE OBRA					0,08
	Custo Direto Total					0,08
	Taxa de BDI %			0,000000		-
	Total de Composição					0,08
	Preço Unitário Adotado					0,08

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	30/04/2019		
	1 0106110	SERRALHEIRO	H	1,000000	12,24	12,24
	1 0137370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	2,19	2,19
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,84	0,84
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,05	0,05
	Sub-Total de MÃO DE OBRA					15,66
	Serviços Auxiliares					
	A 88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,50	0,50
	A 88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	1,09	1,09
	A 95377	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,11	0,11
	Total de Serviços Auxiliares					1,70
	Custo Direto Total					17,36
	Taxa de BDI %			0,000000		-

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFPA 2011 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Total da Composição				17,36
		Preço Unitário Adotado				17,36

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95377		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTAR)	H	30/04/2019		
	1 0106110	SERRALHEIRO	H	0,009300	12,24	0,11
		Sub Total de MÃO DE OBRA				0,11
		Custo Direto Total				0,11
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,11
		Preço Unitário Adotado				0,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0216		ARMADURA CA-50A MEDIA DE 5,3 A 10,0MM	KG	26/12/2018		
	1 0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,078427	14,52	1,14
	1 0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,079420	17,83	1,42
		Sub Total de MÃO DE OBRA				2,56
	2 0210103	ARAME RECOZIDO N.18 SWG	KG	0,020000	10,92	0,22
	3 0210163	ACCO CA-70	KG	1,150000	4,41	5,07
		Sub Total de MATERIAL				5,29
		Custo Direto Total				7,85
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				7,85
		Preço Unitário Adotado				7,85

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2860		LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	26/12/2018		
	1 0112543	SERVELENTE	M	1,383898	13,21	18,28
		Sub Total de MÃO DE OBRA				18,28
	2 0210108	AREIA CRUVA	M3	1,150000	54,60	62,79
		Sub Total de MATERIAL				62,79
		Custo Direto Total				81,07
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				81,07
		Preço Unitário Adotado				81,07

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91533		COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GAS	CHP	30/04/2019		
		Ver Item Auxiliares				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COM FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE CONF. PT 0374582-64.

LEI: 8.666/03
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
A 88297	Insumo/Aux.	Descrição	H	0,992753	19,39	19,25
		OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
A 91529		COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	H	1,000000	0,67	0,67
A 91530		COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	H	1,000000	0,18	0,18
A 91531		COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO AF_08/2015	H	1,000000	0,84	0,84
A 91532		COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - MATERIAL NA OPERACÃO. AF_08/2015	H	1,000000	2,73	2,73
Total de Serviços Auxiliares						23,67
Custo Direto Total						23,67
Taxa de BDI %				0,000000		-
Total da Composição						23,67
Preço Unitário Adotado						23,67

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
91529	Insumo/Aux.	Descrição	H	30/04/2019		
		COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN	0,000053	12.544,46	0,67
Sub-Total do EQUIPAMENTO						0,67
Custo Direto Total						0,67
Taxa de BDI %				0,000000		-
Total da Composição						0,67
Preço Unitário Adotado						0,67

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
91530	Insumo/Aux.	Descrição	H	30/04/2019		
		COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN	0,000014	12.544,46	0,18
Sub-Total do EQUIPAMENTO						0,18
Custo Direto Total						0,18
Taxa de BDI %				0,000000		-
Total da Composição						0,18
Preço Unitário Adotado						0,18

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA/CE. 42002-D
CPF: 000.889.823-54

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 2º 1ª COM. DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO -BDI: 27,35% -ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA		H	30/04/2019		
	3 0313458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN	0,000067	12.544,46	0,84
		Sub-Total do EQUIPAMENTO				0,84
		Custo Direto Total				0,84
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,84
		Preço Unitário Adotado				0,84

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA		H	30/04/2019		
	2 0204222	GASOLINA COMUM	L	0,590000	4,63	2,73
		Sub-Total do MATERIAL				2,73
		Custo Direto Total				2,73
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				2,73
		Preço Unitário Adotado				2,73

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA		H	30/04/2019		
	Serviços Auxiliares					
	A 88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,992753	19,39	19,25
	A 91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIACÃO. AF. 08/2015	H	1,000000	0,67	0,67
	A 91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF. 08/2015	H	1,000000	0,18	0,18
		Total de Serviços Auxiliares				20,10
		Custo Direto Total				20,10
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				20,10
		Preço Unitário Adotado				20,10

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0840	CONCRETO P/VIBR. FOR 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		M3	26/12/2018		
	1 0212542	SUMIDÃO	K	5,956618	13,21	78,69
		Sub-Total da MÃO DE OBRA				78,69
	2 0210106	AREIA FINA	M3	0,897200	50,63	44,92
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	294,000000	0,48	141,12

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE

GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COM. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
FLS. 100
LEI: 8.660/03
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFPA 20.1 COM DEONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO -BDI: 27,35% - ENCARGOS: 25,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2	0211605	PEDRISCO	M3	0,836000	69,24	57,88
		Sub-Total de MATERIAL				243,92
3	0310682	BEIONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,714000	19,50	13,92
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				13,92
		Custo Direto Total				336,53
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				336,53
		Preço Unitário Adotado				336,53

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1603		LANÇAMENTO E ALCANTARAS DE CONCRETO C/ ELEVACAO	M3	26/12/2019		
	1 0112391	PEDREIRO	H	4,963765	17,83	88,50
	1 0112543	SERVENTE	H	7,942024	13,21	104,91
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				193,41
		Custo Direto Total				193,41
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				193,41
		Preço Unitário Adotado				193,41

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88246		ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30/04/2019		
	1 0137370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	2,19	2,19
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,84	0,84
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,05	0,05
	1 0140331	ASSENTADOR DE MANILHAS	H	1,000000	12,24	12,24
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				15,66
		Serviços Auxiliares				
A	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,50	0,50
A	88237	INDICADORES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	1,09	1,09
A	95315	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,15	0,15
		Total de Serviços Auxiliares				1,74
		Custo Direto Total				17,40
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				17,40
		Preço Unitário Adotado				17,40

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95315		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	30/04/2019		
	1 0140331	ASSENTADOR DE MANILHAS	H	0,011900	12,24	0,15

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COM LIXOSSA E RESEPVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.



EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 20.1 COM DEONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,15
		Custo Direto Total				0,15
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,15
		Preço Unitário Adotado				0,15

Wendel Wesley de L. Luciano
EIRELI - CEA - Co. 42082-D
CNPJ: 20.050.823-54

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0841		COMB ETC. P/VIBR., TCR 18 MPA COM ACREGADO ADQUIRIDO	M3	26/12/2018		
	1 0110543	SERVEANTE	H	5,956518	13,21	78,69
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				78,69
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,866800	50,63	43,89
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	320,000000	0,48	153,60
	2 0211605	PEDRISCO	M3	0,936000	69,24	57,88
		Sub-Total de MATERIAL				255,37
	3 0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,714000	19,50	13,92
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				13,92
		Custo Direto Total				347,98
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				347,98
		Preço Unitário Adotado				347,98

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1405		FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12MM UTIL. 3 X	M2	26/12/2018		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,340217	14,52	19,46
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	1,340217	17,83	23,90
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				43,36
	2 0210529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,430000	20,88	8,98
	2 0210965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,100000	8,24	0,82
	2 0211691	PONTALITE / BARROTE DE 2"X3"	M	2,000000	16,32	32,64
	2 0211728	PREÇO (3X2) (1/2 X 6)	KG	0,250000	13,40	3,35
	2 0211846	SARVAO DE 2"X4"	M	1,530000	4,71	7,21
	2 0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L= 30CM	M	1,600000	8,01	12,82
		Sub-Total de MATERIAL				65,82
		Custo Direto Total				109,18
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				109,18
		Preço Unitário Adotado				109,18

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2784		ESCAVACAO MANUAL, SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATE 1.50M	M3	26/12/2018		
	1 0112543	SERVEANTE	H	2,630795	13,21	34,75
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				34,75
		Custo Direto Total				34,75
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				34,75
		Preço Unitário Adotado				34,75

FORTALEZA-CE, 25 DE SETEMBRO DE 2018.

DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
Rafael de Sá Cruz
Diretor
CPF: 014.815.983-41

Rua Coronel Gubenberg, Nº 967 - Cidade dos Funcionários - Fortaleza/CE
CNPJ Nº 05.025.604/0001-17 Fone: (35) 3221-3333
Email: tecnica@dinamicaempreendimentos.com.br

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - Ce. 40082-D
CPF: 000.650.823-64

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

FORNECIDA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: OBRAS DE SUPLENIMENTO DE PROVAÇÃO DO PROJETO DE INTERLIGAMENTO DE LINHA CAVALCANTI PARA QD 13, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, BARRAGEM E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 50% À VISTA E 50% EM 30 DIAS - DESPESAS DE PROJETO: 100% - RESPONSABILIDADE: 27,85% - ENCARGOS: 85,20%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor Total (R\$)	Porcentagem	Valor em 1º Período (R\$)	Porcentagem	Valor em 2º Período (R\$)	Porcentagem	Valor em 3º Período (R\$)	Porcentagem	Valor Total (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	591,29	25,00%	591,29	25,00%	591,29	25,00%	591,29	25,00%	2.365,16
2.0	CONSTRUÇÃO DA CASA DO GERADOR	6.928,78	50,00%	6.928,77	50,00%					113.857,55
3.0	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	23.073,76	50,00%	11.536,88	50,00%	11.536,88	50,00%			23.073,76
4.0	RESERVATÓRIO ELEVADO	42.504,61	70,00%			29.753,23	70,00%	12.751,38	30,00%	42.504,61
5.0	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM SÉPTICA E DO SUMIDOURO	26.621,56	100,00%			26.621,56	100,00%			26.621,56
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ALIMENTAÇÃO DO QDLT E QDAS EXISTENTES ATÉ GERADOR A SER INSTALADO	71.479,14	100,00%			71.479,14	100,00%			71.479,14
7.0	CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DE ACESSO E COLOCAÇÃO DE PORTÃO EM MURO EXISTENTE	2.809,33	100,00%			2.809,33	100,00%			2.809,33
TOTAL		R\$ 282.711,09	100,00%							

FORTALEZA-CE, 25 DE SETEMBRO DE 2019.

[Handwritten signature]
DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
 Rafael de Sá Cruz
 Diretor
 CPF: 014.815.983-41

Rua Capitão Gutemberg, Nº 967 - Cidade dos Funcionários - Foteleza/CE
 CNPJ nº 25.025.604/0001-13 Fone (85) 3223-4333
 Email: tecnica@dinamicaempreendimentos.com.br

Wendel Wesley de L. Luciano
 Engº Civil - CREA - Co. 42082-D
 CPF: 000.050.823-54

LEI: 8.066.03
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
 FLS
 057

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0509/01/2019

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - S NA 2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 026.1 e 026					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1		TABELA 026	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A					
A1	INSS	0,00	0,00	2,00	20,00
A2	SEPI	1,00	1,00	1,00	1,50
A3	SEI/II	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRÁ	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	5,00	5,00	0,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	6,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00	0,00	0,00
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	17,70	36,80
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	Não Incide	17,85	Não Incide
B2	FÉRIAS	3,71	Não Incide	3,71	Não Incide
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,32	0,71	0,32	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,65	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,56	Não Incide	1,56	Não Incide
B8	AUXÍLIO DIÁRIO DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,02	0,02	0,02	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE REQUEREM INCIDÊNCIA DE A	44,37	16,34	44,37	16,84
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,01	3,70	4,01	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,37	0,36	0,37	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE REQUEREM INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,36	15,41	11,86
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE OUTRO	7,07	7,07	6,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,50	0,38
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	43,99	114,23	72,08

FORTALEZA-CE, 25 DE SETEMBRO DE 2019.

DINÂMICA EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
 Rafael de Sá Cruz
 Diretor
 CPF: 014.815.983-41

Wendel Wesley de L. Luciano
 Engº Civil - CREA - Co. 42082-D
 CPF: 000.650.823-64

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIL DE 2013

RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO - BDI: 27,35% - ENCARGOS: 85,20%

LEI: 8666 DE 1993
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS PARA SERVIÇOS DA TABELA SINAPI-CE.					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A					
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00	0,00	0,00
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	18,80	18,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	REPÓSITO SEMANAL REMUNERADO	17,85	Não Incide	17,85	Não Incide
B2	FÉRIAS	3,71	Não Incide	3,71	Não Incide
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	AUXÍLIO - MATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	DIAS DE FÉRIAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE GRUAVS	1,55	Não Incide	1,55	Não Incide
B8	MÚLTIPLO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	PREVIDENCIADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,90	4,31	5,90	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,61	3,70	4,61	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	5,65	10,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,59	0,38
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	6,01	11,14	6,58
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	43,69	114,73	72,08

FORTALEZA-CE, 28 DE SETEMBRO DE 2019.

DINÂMICA EMPREENHIMENTOS
E SERVIÇOS EIRELI
Rafael de Sá Cruz
Diretor
CPF: 014.815.983-41

Wendel Wesley de L. Luciano
Engº Civil - CREA - Co. 42082-D
CPF: 000.050.823-54

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
 EMPRESA: DINÂMICA EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
 OBRA: EXECUÇÃO COMPLEMENTAR NA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ESTHER CAVALCANTE
 ASSUNÇÃO, CONSTRUÇÃO DA CASA DE GERADOR, ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONJ. FOSSA E RESERVATÓRIO
 ELEVADO NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE, CONF. PT 0374502-64.



EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0609.01/2019/TP
 FONTE: SEINFRA - TÓPICO DE DESONERAÇÃO - SINAPI 04/2019 - COM DESONERAÇÃO -BDI: 27,35% -ENCARGOS:
 85,20%

COMPOSIÇÃO DO BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERC. (%)
Despesas indiretas		
AC	Administração central	3,00%
S	Seguros	0,40%
R	Riscos e Imprevistos	0,97%
DF	Despesas Financeiras	0,59%
G	Garantias	0,40%
	Total	5,36%
Benefício		
L	LUCRO	6,16%
	Total	6,16%
Impostos		
I.1	PIS	0,65%
I.2	COFINS	3,00%
I.3	ISS	4,00%
I.4	CPRB	4,50%
	Total	12,15%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I		
BDI =	$\frac{(1+AC+FS+R+G)+L+DF \times (1+L)}{(1-I)} - 1$	x 100
	(1-I)	
	Benificação e Despesas Indiretas (B.D.I) =	27,35%



- AC : Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central;
- S : Taxa representativa de Seguros;
- R : Taxa representativa corresponde aos riscos e imprevistos;
- DF : Taxa representativa das despesas financeiras;
- L : Taxa representativa do rateio remuneração;
- I : Taxa representativa dos impostos (PIS, COFINS, ISS e CPRB);
- G : Taxa representativa de ônus das garantias exigidas em edital;

OBS:
 1)BDI RECOMENDADO NO ACÓRDÃO 282/2019 CONSIDERANDO LEI 13.161_31/08/2015 (CPRB:4,5%)
 2)ESSE % SOMENTE SERÁ APLICADO SOBRE PREÇOS UNITÁRIOS COM DESONERAÇÃO
 FORTALEZA-CE, 25 DE SETEMBRO DE 2019

DINÂMICA EMPREENHIMENTOS
 E SERVIÇOS EIRELI
 Rafael Cruz
 CPF: 010.815.983/41

Wendel Ricardo de L. Luciano
 Engº Civil - CREA - Co. 42662-D
 CPF: 000.050.828-64

Handwritten signatures and initials.

FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados pessoais do(s) representante(s) e /ou procurador(es) da futura CONTRATADA, indiciado(s) para assinatura do Contrato:

NOME: RAFAEL DE SÁ CRUZ

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

ESTADO CIVIL: SOLTEIRO

PROFISSÃO: EMPRESÁRIO

RG: 2002008732649 SSP-CE

CPF: 014.815.983-41

DOMICÍLIO: RUA CAPITÃO GUTENBERG, Nº 950 – CIDADE DOS

FUNCIONÁRIOS

CIDADE: FORTALEZA

UF: CEARÁ

FORTALEZA – CE, 25 DE SETEMBRO DE 2019.

DINÂMICA EMPREENHIMENTOS
E SERVIÇOS EIRELI

Rafael de Sá Cruz
Diretor
CPF: 014.815.983-41